

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๗)
๒. วงเงินงบประมาณ ๖๗,๓๗๕ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๗) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคา ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ราคาค่าก่อสร้าง ๖๗,๓๗๕ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) แบบแปลนเลขที่ ๘/๒๕๖๑ ประมาณราคา ๘/๒๕๖๑...
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR)
 - ๖.๑ สมภาร พายุบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีระ คลองงาม ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทรายมูล ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสมภาร พายุบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายธีระ คลองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล./ กองช่าง

ที่.....ยส.๗๕๕๐๓/.....วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง.....การกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ ๒๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๗) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคา ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ราคาค่าก่อสร้าง ๖๗,๓๗๕ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) แบบแปลนเลขที่ ๘/๒๕๖๑ ประมาณราคา ๘/๒๕๖๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ราคากลางค่าก่อสร้าง ๖๔,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงเสนอมายังท่านเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายธีระ คลองงาม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมภาร พายบุตร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

กรรมการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ:

(นางพิสมัย สุขผลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อสั่งการ.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ที่ ๒๔๘/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๗) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคา ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ราคา ค่าก่อสร้าง ๖๗,๓๗๕ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) แบบแปลนเลขที่ ๘/๒๕๖๑ ประมาณราคา ๘/๒๕๖๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายธีระ คลองงาม | ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทรายมูล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสมภาร พายบุตร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายสุเทพ ขวัญกลาง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร อยู่สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 7)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 122.50 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประมาณราคาตามแบบ เลขที่ 8/2561

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	64,023.23	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
			เงื่อนไข Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			เงินประกันผลงาน 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	64,023.23	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	64,000.00	
	(ตัวอักษร) (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนเมษายน 2561 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 122.50 ตร.ม. 522.45 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระ คลองงาม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมภาร พายุบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.ท.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนาวิเชียร หมู่ที่ 7)
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 35 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 122.50 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดโสธร
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 แบบเลขที่ 8 /2561 จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อย้าย : งานกรุยทางกลางป่า	ตร.ม.	122.50	1.72	210.70	1.3624	2.34	287.06
2	งานพื้นที่ทางและร่องพื้นที่ทาง							
2.1	งานทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.05 ม."	ลบ.ม.	6.125	297.10	1,819.74	1.3624	404.77	2,479.21
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
3.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	122.50	350.67	42,957.08	1.3624	477.75	58,524.72
3.2	Expansion Joint	ม.	3.50	97.90	342.65	1.3624	133.38	466.83
3.3	Contraction Joint	ม.	24.50	67.87	1,662.82	1.3624	92.47	2,265.42
3.4	Longitudinal Joint	ม.	-	49.38	-	1.3624	67.28	-
3.5	งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	-	162.85	-	1.3624	221.87	-
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	-	2,992.12	-	1.3074	3,911.90	-
รวมราคาค่าก่อสร้าง								64,023.23

(.....)
 (นายธีระ คลองงาม)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายสุเมธ พายุบุตร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

