



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล.....

ที่ ยส.๗๕๕๐๓/..... วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเหนือวัดบ้านนาโป่ง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ ๖

เรียน ..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ ๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. คสล. (สายเหนือวัดบ้านนาโป่ง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลราคาค่าก่อสร้าง ๑๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)แบบแปลนเลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ ประมาณราคา ๑๙/๒๕๖๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ราคากลางค่าก่อสร้าง ๑๗๕,๗๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ระยะเวลาก่อสร้าง.....๖๐..วัน จำนวนงวดงาน...๑..งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา๑๒๕ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธีระ คลองงาม)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสมภาร พายบุตร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางพิสมัย คุภผลา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด อบต.

.....  
.....

(นายธีระ คลองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

**องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านคอนเขือง - บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๓) บ้านคอนเขือง หมู่ที่ ๑๑
๒. วงเงินงบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเหนือวัดบ้านนาโป่ง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลราคาค่าก่อสร้าง ๑๙๖,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) แบบแปลนเลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ ประมาณราคา ๑๙/๒๕๖๑ ...
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๓๕,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๕
  - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายธีระ คลองงาม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสมภาร พายบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
  - ๖.๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายธีระ คลองงาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....  
(นายวิเชียร อยู่สุข)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเหนือวัดบ้านนาโปง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ที่ 6  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ประมาณราคาตามแบบ เลขที่ 19/2561  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	175,792.39	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
			เงื่อนไข Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			เงินประกันผลงาน 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	175,792.39	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ(ตามมติสภา อบต.ทรายมูล ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 15 สิงหาคม (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	175,700.00	
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนมกราคม 2562 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เสรจกิจการค่า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 345.00 ตร.ม. 509.28 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระ คลองงาม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมภาร พายุบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.ท.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเหนือวัดบ้านนาโป่ง - ถนนเจ้าเสด็จ) หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ 19/2561 จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง งานรื้อย้าย : งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	345.00	1.69	583.05	1.3624	2.30	794.35
2	งานพื้นที่ทางและร่องพื้นที่ทาง				-	-	-	-
2.1	งานทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.05 ม."	ลบ.ม.	17.40	331.12	5,761.49	1.3624	451.12	7,849.45
3	งานผิวทางและไหล่ทาง				-	-	-	-
3.1	งานผิวทางคอมกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	345.00	329.83	113,791.35	1.3624	449.36	155,029.34
3.2	Expansion Joint	ม.	9.00	96.16	865.44	1.3624	131.01	1,179.08
3.3	Contraction Joint	ม.	60.00	66.31	3,978.60	1.3624	90.34	5,420.44
3.4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
3.5	งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลียวเรียบ)	ลบ.ม.	6.90	169.09	1,166.70	1.3624	230.36	1,589.51
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,006.14	3,006.14	1.3074	3,930.23	3,930.23
<b>รวมราคาค่าก่อสร้าง</b>								<b>175,792.39</b>