

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่๔) บ้านดอนเชียง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด
๒. วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการสนับสนุนสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่๔) บ้านดอนเชียง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างห้องถังประปาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๘,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
 - ๕.๔ แบบแปลน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวณัฐวีณ์ ศรีภิรมย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายศรีนิต บุรัมย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฐวีณ์ อดอามาตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....
(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 6 แผ่น

ชื่อกองงาน/งาน ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สนับสนุนสร้างอเนกประสงค์ไปรษณีย์และคลังพัสดุสำนักงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11(จุดที่4) บ้านดอนเชียง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 จุดที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.0	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานถมดินและปรับพื้นที่ก่อสร้าง	35.00	ลบ.ม.	50.00	1,750.00	20.00	700.00	2,450.00	
2.0	งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์								
	2.1 ตู้ไฟฟ้าโลหะ	1.00	ตู้	865.00	865.00	500.00	500.00	865.00	
	2.2 เชือกโยกยักษ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓.๑ ซม. สำหรับลงบีม	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	2.3 ชุดสายไฟเชื่อมระบบ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	2.4 อุปกรณ์ปิด-เปิดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง(Circuit breaker DC)	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	2.5 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า(DC Surge protection) 1000V.	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	2.6 อุปกรณ์ติดตั้งปั๊มน้ำ	1.00	งาน	800.00	800.00	-	-	800.00	
	2.7 ค่าแรงงานในการติดตั้งระบบ	1.00	เหมา		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	เหมาจ่าย
3.0	งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	3.1 เหล็กตัวเชื่อมสี่เหลี่ยม 100x50x20 ทน 2.3 มม.	3.00	ท่อน	1139.00	3,417.00	-	-	3,417.00	
	3.2 เหล็กตัวเชื่อมสี่เหลี่ยม 75x45x15 ทน 2.3 มม.	4.00	ท่อน	795.00	3,180.00	-	-	3,180.00	
	3.3 เหล็กเหล็ก ขนาด 300x300 มม. ทน 9 มม.	4.00	แผ่น	150.00	600.00	-	-	600.00	
	3.4 น็อตยึดเหล็ก 12 มม. ยาว 0.20 ม.	16.00	ตัว	55.00	880.00	-	-	880.00	
					14,992		ยอดยกไป	18,192.00	

แบบกำหนดราคากลางก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 2 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย

วันที่ 11 จุดที่ 4

วันที่ 11 จุดที่ 4

แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น

23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สนับสนุนสร้างบ่อบำบัดมลพิษน้ำใช้สำหรับเลี้ยงงานแสลงที่ตึก หมู่ที่ 11(จุดที่4) บ้านดอนเมือง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สนับสนุนสร้างบ่อบำบัดมลพิษน้ำใช้สำหรับเลี้ยงงานแสลงที่ตึก หมู่ที่ 11(จุดที่4) บ้านดอนเมือง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา แผ่นที่ 1							18,192.00	
3.5	สีกันสนิม+สีน้ำมัน	1.00	กิโลกรัม	450.00	450.00			450.00	
3.6	อุปกรณ์ประกอบโครงสร้าง เช่น น็อต ลวดเชื่อม และอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
3.7	ค่าแรงงานจัดทำเหล็กปูพรม	1.00	พม่า		0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	
4.0	งานฐานรากคอนกรีตเสาโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
4.1	ชุดดิน-กลับดิน	0.22	ลบ.ม.		0.00	99.00	21.78	21.78	
4.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	0.20	ลบ.ม.		433.64	391.00	78.20	511.84	
4.3	เหล็กเส้น SR24 RB 6 มม.	4.44	กก.		30.10	3.40	15.10	148.74	
4.4	เหล็กเส้น SR24 RB 9 มม.	4.99	กก.		30.10	3.40	16.97	167.17	
4.5	ไม้แบบ	1.00	ตร.ม		150.00	133.00	133.00	283.00	
5.0	งานโครงสร้างรั้วลวดหนาม								
5.1	ชุดดิน-กลับดิน	0.77	ลบ.ม.		0.00	99.00	76.23	76.23	
5.2	ตาข่ายขนาดลวด 2 มม. ช่องขนาด 2 นิ้ว	28.00	ตร.ม		160.00			4,480.00	
5.4	ท่อเหล็กกล่องแปบดำ ขนาด 1 1/4 นิ้ว ทน 1.8 มม.	14.00	ฟุต		321.00	160.00	2,240.00	6,734.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				11,291		ยอกยกไป	33,914.76	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 3 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สันนิษฐานสร้างบ่อบำบัดประปาใช้ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11(จุดที่4) บ้านดอนเขื่อง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 จุดที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและค่าจ้าง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา แผ่นที่ 2							33,914.76	
5.5	ชุดอุปกรณ์บ้านประตูเหล็ก	1.00	ชุด	250.00	250.00			250.00	
5.6	สีทากำแพง (รวมทาสีต่อถัง)	0.50	แกลลอน	450.00	225.00			225.00	
5.7	สีน้ำมัน (รวมทาสีต่อถัง)	0.50	แกลลอน	500.00	250.00			250.00	
5.8	เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4"X4"X1.70 m.	14.00	ต้น	221.00	3,094.00			3,094.00	130 บาทต่อเมตร
6.0	งานฐานรากคอนกรีต ท่อถังน้ำ								
6.1	ดินชุด	2.40	ลบ.ม.		0.00	99.00	237.60	237.60	
6.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.45	ลบ.ม.	313.09	140.89	91.00	40.95	181.84	
6.3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	3.88	ลบ.ม.	2169.22	8,416.57	391.00	1,517.08	9,933.65	
6.5	เหล็กเสริม				0.00			0.00	
	6.5.1 เหล็กเส้น RB 9	15.00	กก.	30.10	451.50	3.40	51.00	502.50	
	6.5.2 เหล็กเส้น DB 12	124.00	กก.	23.57	2,922.68	3.40	421.60	3,344.28	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				15,751		ยอดยกไป	51,933.63	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 4 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สนับสนุนสร้างบ่อบำบัดประปาโซล่าเซลล์พลังแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11(จุดที่4) บ้านดอนเชียง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กำหนด หมู่ที่ 11 จุดที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ ค่าจ้างเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา แผ่นที่ 3							51,933.63	
	6.5.3 ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	46.73	280.38	-	-	280.38	
	6.6 เหล็กยึดเสา ขนาด 0.25x0.25 ม. ทน 12 มม.	4.00	แผ่น	200.00	800.00	-	-	800.00	
7.0	งานโครงสร้างทอสัง								
	7.1 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	14.00	ท่อน	974.40	13,641.60	0.00	-	13,641.60	
	7.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 2 นิ้ว	16.00	ท่อน	1371.60	21,945.60	-	-	21,945.60	
	7.3 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 3 นิ้ว	4.00	ท่อน	2,199.00	8,796.00	-	-	8,796.00	
	7.4 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 1 นิ้ว	5.00	ท่อน	658.20	3,291.00	-	-	3,291.00	
	7.5 เหล็กกล่องอานสังกะสี ขนาด 2"x4" ทน 2.0 มม.	26.00	ท่อน	1008.00	26,208.00	0	-	26,208.00	
	7.6 ค้ำสีกานสนิม	2.00	แกลลอน	450.00	900.00	-	-	900.00	
	7.7 ค้ำสีกาภายนอก(บอร์นิง)	2.00	แกลลอน	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	7.8 ค่าแรงเชื่อมและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	1.00	เหมา	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
8.0	งานระบบประปาถึงกับน้ำห้องสูง								
	8.1 ประตุน้ำ บอลวาล์ว PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.0	อัน	119.00	357.00	-	-	357.00	
	8.2 นิปียูนิยต์เหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	8.3 ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	6.00	ท่อน	237.00	1,422.00	-	-	1,422.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				79,042		ยอดยกไป	134,975.21	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 5 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สนับสนุนสร้างบ่อบาดาลประปาใช้ค่าเช่าคลังพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11(จุดที่4) บ้านดอนซึ้ง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 จุดที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา แผ่นที่ 4							134,975.21	
	8.6 ส่วนทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.00	อัน	39.72	119.16			119.16	
	8.7 ค่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	พม่า		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
9.0	ชุดเจาะบ่อบาดาล	1.00	ชุด	80,734.84	80,734.84			80,734.84	
	9.1 ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว สึกไม่น้อยกว่า 37 เมตร มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.				0.00			0.00	
10.0	งานเดินท่อน้ำดิบ								
	10.1 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	ท่อน	237.00	59,250.00	75.00	18,750.00	78,000.00	ค่ารวมชุดเดินท่อ
	10.2 ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	งาน	39.72	9,930.00			9,930.00	
	10.3 การประสานท่อ 250 กรัม	25.00	งาน	141.59	3,539.75			3,539.75	
11.0	11.1 ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 0.3 มม.	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				156,074		ยอดยกไป	311,298.96	

หน่วย : บาท

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สบับศุนสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเขตสหพัฒน์เมืองพัทยา หมู่ที่ 11(จุดที่4) บ้านดอนเคือง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 จุดที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดร้อยเอ็ด แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน คำวัสดุและ ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12.0	งานคู่อัดน้ำ								
	1.1 แสงโซล่าเซลล์ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00			36,000.00	
	1.2 ปั๊มน้ำแบบขุมขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 แรงม้า (submersible Blu พร้อมชุดควบคุมการทำงาน (controller)	1.00	เครื่อง	16,000.00	16,000.00			16,000.00	พร้อมชุดควบคุม
	1.4 ถังน้ำพื่อขนาดความจุ 3,000 ลิตร	4.00	ถัง	8,536.00	34,144.00			34,144.00	
	รวมคำวัสดุ+ค่าแรงงาน				86,144			86,144.00	

หน่วย : บาท

(ลงชื่อ).....**Planis**.....ประธานกรรมการ (นางสาวณัฐวิณี ศรีภิรมย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....**A**.....กรรมการ (นายสุเทพ ขวัญกลาง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....**G**.....กรรมการ (นายศรีนิต ปรีรัมย์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา