

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
การขอเสนอใช้เงินแผ่นดินและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. วัตถุประสงค์โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๖(จุดที่ ๑) ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
๒. วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. วัตถุประสงค์โดยสังเขป โครงการประปาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๖(จุดที่ ๑) ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างท่อส่งประปาและติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๘,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
  - ๕.๓ แบบ ปร.๖
  - ๕.๔ แบบแปลน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
  - ๖.๓ นายศรินิต บุรัมย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวณัฐวีร์ ฤกษ์งาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....  
(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ: งบประมาณศาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6(จุดที่ 1) ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล

จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ลักษณะงานและปริมาณราคา ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ราคามันเชื้อเพลิง B7 ที่อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35.00-35.99 บาท/ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการประปาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6(จุดที่ 1) ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด	498,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง ราคากลาง	498,600.00	
	ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกหรือบาทถ้วน)	498,600.00	

หมายเหตุ

-กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....*Prasanna*.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*A*.....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....*PI*.....กรรมการ

(นายศรินิด บุรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปะปายป่าตองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6 (จุดที่ 1)

ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน .....6..... หน้า

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง B7 ที่อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35.00-35.99 บาท/ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	311,298.96	1.3056	406,431.93	
2	งาน/กลุ่มงาน.....ครุภัณฑ์.....	86,144.00	1.07	92,174.08	
	..... ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				498,606.01	
ปรับลดใช้		สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน		498,600.00	

หมายเหตุ

-กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....*Thabma*.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐวี ศรีภิรมย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*A*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*Pa*.....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายศรินิต บุรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ประมาณาค่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6(จุดที่ 1) ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.0	งานโครงสร้างวิศวกรรม	35.00	ลบ.ม.	50.00	1,750.00	20.00	700.00	2,450.00	
	1.1 งานถมดินและปรับพื้นที่ก่อสร้าง								
2.0	งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	1.00	ตู้	865.00	865.00	500.00	500.00	865.00	
	2.1 ตู้ไฟฟ้าโลหะ	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	2.2 เชือกโยกชักขนาดไม่น้อยกว่า ๓ก. 1 ซม. สำหรับลงน้ำ	1.00	ชุด	2000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	2.3 ชุดสายไฟเชื่อมระบบ	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	2.4 อุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง(Circuit breaker DC)	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	2.5 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า(DC Surge protection) 1000V.	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	2.6 อุปกรณ์ติดตั้งปั้มน้ำ	1.00	งาน	800.00	800.00	-	-	800.00	
	2.7 ค่าแรงงานในการติดตั้งระบบ	1.00	เหมา		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	เหมาจ่าย
3.0	งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	3.1 เหล็กตัวเชื่อมสี่เหลี่ยม 100x50x20 ทน 2.3 มม.	3.00	ท่อน	1139.00	3,417.00	-	-	3,417.00	
	3.2 เหล็กตัวเชื่อมสี่เหลี่ยม 75x45x15 ทน 2.3 มม.	4.00	ท่อน	795.00	3,180.00	-	-	3,180.00	
	3.3 เหล็กเหล็ก ขนาด 300x300 มม. ทน 9 มม.	4.00	แผ่น	150.00	600.00	-	-	600.00	
	3.4 น็อตยึดเหล็ก 12 มม. ยาว 0.20 ม.	16.00	ตัว	55.00	880.00	-	-	880.00	
					14,992		ยอดยกไป	18,192.00	

หน่วย : บาท

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 2 จากทั้งหมด 6 แผ่น

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ประปาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6(จุดที่ 1) ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา แผ่นที่ 1							18,192.00	
3.5	สีกันสนิม+สีน้ำมัน	1.00	กิโลกรัม	450.00	450.00			450.00	
3.6	อุปกรณ์ประกอบโครงสร้าง เช่น น็อต ลวดเชื่อม และอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
3.7	ค่าแรงงานจัดทำเหล็กปูพรม	1.00	เหมา		0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	
4.0	งานฐานรากคอนกรีตเสาโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
4.1	ขุดดิน-กลับดิน	0.22	ลบ.ม.		0.00	99.00	21.78	21.78	
4.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	0.20	ลบ.ม.	2,168.22	433.64	391.00	78.20	511.84	
4.3	เหล็กเส้น SR24 RB 6 มม.	4.44	กก.	30.10	133.64	3.40	15.10	148.74	
4.4	เหล็กเส้น SR24 RB 9 มม.	4.99	กก.	30.10	150.20	3.40	16.97	167.17	
4.5	ไม้แบบ	1.00	ตร.ม	150.00	150.00	133.00	133.00	283.00	
5.0	งานโครงสร้างลวดหนาม								
5.1	ขุดดิน-กลับดิน	0.77	ลบ.ม.		0.00	99.00	76.23	76.23	
5.2	ตาข่ายขดลวด 2 มม. ช่องขนาด 2 นิ้ว	28.00	ตร.ม	160.00	4,480.00			4,480.00	
5.4	ท่อเหล็กกล่องแบบดำ ขนาด 1 1/4 นิ้ว หนา 1.8 มม.	14.00	ท่อน	321.00	4,494.00	160.00	2,240.00	6,734.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				11,291		ยอดยกไป	33,914.76	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4

แผ่นที่ 3 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ประปาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 6 (จุดที่ 1) ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา แผ่นที่ 2										
5.5	ชุดอุปกรณ์บานประตูเหล็ก	1.00	ชุด	250.00	250.00				33,914.76	
5.6	สีทาภายนอก (รวมทาสีห้อง)	0.50	แกลลอน	450.00	225.00				250.00	
5.7	สีน้ำมัน (รวมทาสีห้อง)	0.50	แกลลอน	500.00	250.00				225.00	
5.8	เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4"X4"X1.70 ม.	14.00	ต้น	221.00	3,094.00				250.00	
6.0	งานฐานรากคอนกรีต ทอดผนัง				0.00				3,094.00	130 บาทต่อเมตร
6.1	ดินซุด	2.40	ลบ.ม.		0.00		99.00	237.60	0.00	
6.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.45	ลบ.ม.	313.09	140.89		91.00	40.95	181.84	
6.3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	3.88	ลบ.ม.	2169.22	8,416.57		391.00	1,517.08	9,933.65	
6.5	เหล็กเสริม				0.00				0.00	
6.5.1	เหล็กเส้น RB 9	15.00	กก.	30.10	451.50		3.40	51.00	502.50	
6.5.2	เหล็กเส้น DB 12	124.00	กก.	23.57	2,922.68		3.40	421.60	3,344.28	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน									51,933.63	

หน่วย : บาท

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4

แผ่นที่ 4 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา แผ่นที่ 3							51,933.63	
	6.5.3 ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	46.73	280.38	-	-	280.38	
	6.6 เหล็กยึดเสา ขนาด 0.25X0.25 ม. หน้า 12 มม.	4.00	แผ่น	200.00	800.00	-	-	800.00	
7.0	งานโครงสร้างทอสัง								
	7.1 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	14.00	ท่อน	974.40	13,641.60	0.00	-	13,641.60	
	7.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 2 นิ้ว	16.00	ท่อน	1371.60	21,945.60	-	-	21,945.60	
	7.3 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 3 นิ้ว	4.00	ท่อน	2,199.00	8,796.00	-	-	8,796.00	
	7.4 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 1 นิ้ว	5.00	ท่อน	658.20	3,291.00	-	-	3,291.00	
	7.5 เหล็กกล่องฮานสังกะสี ขนาด 2"x4" หน้า 2.0 มม.	26.00	ท่อน	1008.00	26,208.00	0	-	26,208.00	
	7.6 คำสีทาภายนอก(บอรัมเงิน)	2.00	แกลลอน	450.00	900.00	-	-	900.00	
	7.7 คำสีทาภายใน(บอรัมเงิน)	2.00	แกลลอน	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	7.8 ค่าแรงเชื่อมและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	1.00	เหมา	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
8.0	งานระบบประปาถึงกับน้ำห้องสูง								
	8.1 ประตุน้ำ บอลวาล์ว PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.0	อัน	119.00	357.00	-	-	357.00	
	8.2 น๊อตยึดเยื่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	8.3 ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	6.00	ท่อน	237.00	1,422.00	-	-	1,422.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			79,042	79,042		ยอดยกไป	134,975.21	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4

แผ่นที่ 4 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา แผ่นที่ 3							51,933.63	
	6.5.3 ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	46.73	280.38	-	-	280.38	
	6.6 เหล็กยึดเสา ขนาด 0.25X0.25 ม. หน้า 12 มม.	4.00	แผ่น	200.00	800.00	-	-	800.00	
7.0	งานโครงสร้างทอสัง								
	7.1 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	14.00	ท่อน	974.40	13,641.60	0.00	-	13,641.60	
	7.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 2 นิ้ว	16.00	ท่อน	1371.60	21,945.60	-	-	21,945.60	
	7.3 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 3 นิ้ว	4.00	ท่อน	2,199.00	8,796.00	-	-	8,796.00	
	7.4 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 1 นิ้ว	5.00	ท่อน	658.20	3,291.00	-	-	3,291.00	
	7.5 เหล็กกล่องฮานสังกะสี ขนาด 2"x4" หน้า 2.0 มม.	26.00	ท่อน	1008.00	26,208.00	0	-	26,208.00	
	7.6 คำสีทาภายนอก(บอรัมเงิน)	2.00	แกลลอน	450.00	900.00	-	-	900.00	
	7.7 คำสีทาภายใน(บอรัมเงิน)	2.00	แกลลอน	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	7.8 ค่าแรงเชื่อมและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	1.00	เหมา	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
8.0	งานระบบประปาถึงกับน้ำห้องสูง								
	8.1 ประตุน้ำ บอลวาล์ว PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.0	อัน	119.00	357.00	-	-	357.00	
	8.2 น๊อตยึดเยื่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	8.3 ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	6.00	ท่อน	237.00	1,422.00	-	-	1,422.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			79,042			ยอดยกไป	134,975.21	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ประสานอาคารด้วยหลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6(จุดที่ 1) ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา แผ่นที่ 4							134,975.21	
	8.6 สามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.00	อัน	39.72	119.16			119.16	
	8.7 ค่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	พม่า	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
9.0	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล							0.00	
	9.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 37 เมตร มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.	1.00	ชุด	80,734.84	80,734.84			80,734.84	
10.0	งานเดินท่อน้ำดิบ							0.00	
	10.1 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	ท่อน	237.00	59,250.00	75.00	18,750.00	78,000.00	ค่าแรงรวมชุดเดินถัง
	10.2 ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	งาน	39.72	9,930.00			9,930.00	
	10.3 กาบประสานท่อ 250 กรัม	25.00	งาน	141.59	3,539.75			3,539.75	
11.0	11.1 ป้ายโครงการ ขนาด 1.20X2.40 ม. หนา 0.3 มม.	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				156,074		ยอดยกไป	311,298.96	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4

แผ่นที่ 6 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถาบันที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กำหนดราคากลางโดย

รายละเอียดตามแบบแปลน

แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น

วันที่ 6 จุดที่ 1

จำนวน 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12.0	งานครุภัณฑ์								
	1.1 แผงโซลาร์เซลล์ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00			36,000.00	
	1.2 บิ๊มน้ำแบบจุ่มขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 แรมน้ำ (submersible BU พร้อมชุดควบคุมการทำงาน (controller)	1.00	เครื่อง	16,000.00	16,000.00			16,000.00	พร้อมชุดควบคุม
	1.4 ถังน้ำพื้อขนาดความจุ 3,000 ลิตร	4.00	ถัง	8,536.00	34,144.00			34,144.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>				<b>86,144</b>		<b>ยอดยกไป</b>	<b>86,144.00</b>	

(ลงชื่อ).....นางสาวณัฐวิมล ศรีภิรมย์  
(นางสาวณัฐวิมล ศรีภิรมย์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....นายสุเทพ ขวัญกลาง  
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)  
นายช่างโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....นายศรีนิต บุรัมย์  
(นายศรีนิต บุรัมย์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ