



องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ (จุดที่๒) บ้านโคกยาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
๒. วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการสนับสนุนสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ (จุดที่๒) บ้านโคกยาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างท่อส่งประปาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๘,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
 - ๕.๔ แบบแปลน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวณัฐวีณี ศรีภิรมย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายศรีนิต บุรัมย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฐวีณี อดอามาตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....
(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ สนับสนุนสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 (จุดที่2)บ้านโคกยาว

ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน6..... หน้า

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ราคามันเชื้อเพลิง B7 ที่อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35.00-35.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	311,298.96	1.3056	406,431.93	
2	งาน/กลุ่มงาน.....ครุภัณฑ์.....	86,144.00	1.07	92,174.08	
าลา.....				
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	498,606.01	
	ปรับลดใช้	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน		498,600.00	

หมายเหตุ

-กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....Thana.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....A.....กรรมการ (ลงชื่อ).....Cf.....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

(นายศรียูนิท บุรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร 4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สนับสนุนสร้างห้องบดปลาไหลเตล็ดพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 (จุดที่2)บ้านโคกยาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.0	งานโครงสร้างวิศวกรรม	35.00	ลบ.ม.	50.00	1,750.00	20.00	700.00	2,450.00	
	1.1 งานถมดินและปรับพื้นที่ก่อสร้าง								
2.0	งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์								
	2.1 ตู้ไฟฟ้าโลหะ	1.00	ตู้	865.00	865.00	500.00	500.00	865.00	
	2.2 เชือกโยกย้ายขนาดไม่น้อยกว่า คก. 1 ซม. สำหรับลงน้ำ	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	2.3 ชุดสายไฟเชื่อมตอระบบ	1.00	ชุด	2000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	2.4 อุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง(Circuit breaker DC)	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	2.5 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า(DC Surge protection) 1000V.	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	2.6 อุปกรณ์ติดตั้งสูบน้ำ	1.00	งาน	800.00	800.00	-	-	800.00	
	2.7 ค่าแรงงานในการติดตั้งระบบ	1.00	เหมา		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	เหมาจ่าย
3.0	งานโครงสร้างเหล็กกรงรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	3.1 เหล็กตัวเชื่อมสี่เหลี่ยม 100x50x20 ทน 2.3 มม.	3.00	ท่อน	1139.00	3,417.00	-	-	3,417.00	
	3.2 เหล็กตัวเชื่อมสี่เหลี่ยม 75x45x15 ทน 2.3 มม.	4.00	ท่อน	795.00	3,180.00	-	-	3,180.00	
	3.3 เหล็กเหลี่ยม ขนาด 300x300 มม. ทน 9 มม.	4.00	แผ่น	150.00	600.00	-	-	600.00	
	3.4 น๊อตยึดเพลท 12 มม. ยาว 0.20 ม.	16.00	ตัว	55.00	880.00	-	-	880.00	
					14,992		ยอกยกไป	18,192.00	

หน่วย : บาท

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 2 จากทั้งหมด 6 แผ่น

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง: สนับสนุนสร้างบ่อน้ำบาดาลประปาใช้สำหรับผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2) บ้านโคกยาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่: 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบก่อสร้างจำนวน: 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขอยกมา แผ่นที่ 1							18,192.00	
3.5	สีกันสนิม+สีน้ำมัน	1.00	แกลลอน	450.00	450.00			450.00	
3.6	อุปกรณ์ประกอบโครงสร้าง เช่น น็อต ลวดเชื่อม และอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
3.7	ค่าแรงงานจัดทำเหล็กรูปพรรณ	1.00	เหมา		0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	
4.0	งานฐานรากคอนกรีตเสาโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
4.1	ขุดดิน-กลับดิน	0.22	ลบ.ม.		0.00	99.00	21.78	21.78	
4.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	0.20	ลบ.ม.	2,168.22	433.64	391.00	78.20	511.84	
4.3	เหล็กเส้น SR24 RB 6 มม.	4.44	กก.	30.10	133.64	3.40	15.10	148.74	
4.4	เหล็กเส้น SR24 RB 9 มม.	4.99	กก.	30.10	150.20	3.40	16.97	167.17	
4.5	ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	150.00	150.00	133.00	133.00	283.00	
5.0	งานโครงสร้างลวดหนาม								
5.1	ขุดดิน-กลับดิน	0.77	ลบ.ม.		0.00	99.00	76.23	76.23	
5.2	ตาข่ายขนาดลวด 2 มม. ช่องขนาด 2 นิ้ว	28.00	ตร.ม.	160.00	4,480.00			4,480.00	
5.4	ท่อเหล็กกล่องแปบดำ ขนาด 1 1/4 นิ้ว ทน 1.8 มม.	14.00	ท่อน	321.00	4,494.00	160.00	2,240.00	6,734.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				11,291		ยอดยกไป	33,914.76	

หน่วย : บาท

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 3 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สนับสนุนสร้างบ่อภาคลประปาใช้เสาเข็มพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 (จุดที่)บ้านโคกยาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบก่อสร้างจำนวน

10

แผ่น

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา แผ่นที่ 2							33,914.76	
	5.5 ชุดอุปกรณ์บ้านประตูเหล็ก	1.00	ชุด	250.00	250.00			250.00	
	5.6 สีทาบ้านสีเทา (รวมทาสีท่อถัง)	0.50	แกลลอน	450.00	225.00			225.00	
	5.7 สีน้ำมัน (รวมทาสีท่อถัง)	0.50	แกลลอน	500.00	250.00			250.00	
	5.8 เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4"X4"X1.70 m.	14.00	ตัน	221.00	3,094.00			3,094.00	130 บาทต่อเมตร
6.0	งานฐานรากคอนกรีต ห่อถังน้ำ				0.00			0.00	
	6.1 ดินชุด	2.40	ลบ.ม.		0.00	99.00	237.60	237.60	
	6.2 ทรายหยาบรองพื้น	0.45	ลบ.ม.	313.09	140.89	91.00	40.95	181.84	
	6.3 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	3.88	ลบ.ม.	2169.22	8,416.57	391.00	1,517.08	9,933.65	
	6.5 เหล็กเสริม				0.00			0.00	
	6.5.1 เหล็กเส้น RB 9	15.00	กก.	30.10	451.50	3.40	51.00	502.50	
	6.5.2 เหล็กเส้น DB 12	124.00	กก.	23.57	2,922.68	3.40	421.60	3,344.28	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				15,751		ยอดยกไป	51,933.63	

ชื่อกองงาน/งาน : งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : สนับสนุนสร้างบ่อบำบัดประปาโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 (จุดที่2)บ้านโคกยาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ขอยกมา แผ่นที่ 3									
	6.5.3 ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	46.73	280.38	-	-	51,933.63	
	6.6 เหล็กยึดเสา ขนาด 0.25X0.25 ม. ทน 12 มม.	4.00	แผ่น	200.00	800.00	-	-	280.38	
7.0	งานโครงสร้างหลัง							800.00	
	7.1 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด คท. 1 1/2 นิ้ว	14.00	ท่อน	974.40	13,641.60	0.00	-	13,641.60	
	7.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด คท. 2 นิ้ว	16.00	ท่อน	1371.60	21,945.60	-	-	21,945.60	
	7.3 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด คท. 3 นิ้ว	4.00	ท่อน	2,199.00	8,796.00	-	-	8,796.00	
	7.4 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด คท. 1 นิ้ว	5.00	ท่อน	658.20	3,291.00	-	-	3,291.00	
	7.5 เหล็กกล่องอบสังกะสี ขนาด 2"X4" ทน 2.0 มม.	26.00	ท่อน	1008.00	26,208.00	0	-	26,208.00	
	7.6 ค่าสีทาภายนอก(บอรัม)	2.00	แกลลอน	450.00	900.00	-	-	900.00	
	7.7 ค่าสีทาภายใน(บอรัม)	2.00	แกลลอน	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	7.8 ค่าแรงเชื่อมและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	1.00	เหมา	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
8.0	งานระบบประปาถึงกับน้ำท่อถึงสูง								
	8.1 ประตูน้ำ บอลวาล์ว PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.0	อัน	119.00	357.00	-	-	357.00	
	8.2 น๊อตแป้นเยื่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	8.3 ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	6.00	ท่อน	237.00	1,422.00	-	-	1,422.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								134,975.21	

หน่วย : บาท

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4

แผ่นที่ 5 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สนับสนุนสร้างบ่อบำบัดประปาไช่ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 (จุดที่2)บ้านโคกขาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ขอยกมา แผ่นที่ 4									
8.6	สามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.00	อัน	39.72	119.16			134,975.21	
8.7	ค่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
9.0	ชุดเจาะบ่อบาดาล	1.00	ชุด	80,734.84	80,734.84			80,734.84	
มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.									
10.0	งานเดินท่อน้ำดิบ				0.00			0.00	
10.1	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	ฟอน	237.00	59,250.00	75.00	18,750.00	78,000.00	ค.รรวมชุดติดตั้ง
10.2	ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	งาน	39.72	9,930.00			9,930.00	
10.3	การประสานท่อ 250 กรัม	25.00	งาน	141.59	3,539.75			3,539.75	
11.0	11.1 ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม. ทน 0.3 มม.	1.00	ป้าย	2500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								311,298.96	
								ยอดยกไป	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 6 จากทั้งหมด 6 แผ่น

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : สถาบันสร้างบอบดาตลประบาโฆลาเชลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 (จุดที่2)บ้านโคกยาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12.0	งานครุภัณฑ์								
	1.1 แผงโซลาร์เซลล์ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00			36,000.00	
	1.2 ปืนน้ำแบบจุ่มขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 แรมป์ (submersible Blu พร้อมชุดควบคุมการทำงาน (controller)	1.00	เครื่อง	16,000.00	16,000.00			16,000.00	พร้อมชุดควบคุม
	1.4 ถังน้ำพื้อ,ขนาดความจุ 3,000 ลิตร	4.00	ถัง	8,536.00	34,144.00			34,144.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				86,144		ยอดยกไป	86,144.00	

หน่วย : บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐวีร์ ศรีรัมย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเทพ ชวีญกลาง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศรีนิต บุรัมย์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา