

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่๕) บ้านดอนหวาย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด
๒. วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการสนับสนุนสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่๕) บ้านดอนหวาย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างท่อส่งประปาและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๘,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
 - ๕.๔ แบบแปลน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวณัฐวีณ์ ศรีภิรมย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายศรินิต บุรัมย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฐวีณ์ อุตอามาตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....
(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ สนับสนุนสร้างบ่อศาลาประปาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12(จุดที่5) บ้านคอนหวาย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 จุดที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน6..... หน้า
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง B7 ที่อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35.00-35.99 บาท/ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน....อาคาร.....	311,298.96	1.3056	406,431.93	
2	งาน/กลุ่มงาน....ครุภัณฑ์.....	86,144.00	1.07	92,174.08	
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				498,606.01	
ปรับลดใช้		สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน		498,600.00	

หมายเหตุ

-กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....*นางสาวณัฐวีร์ ศรีภริมย์*.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวณัฐวีร์ ศรีภริมย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*นายสุเทพ ขวัญกลาง*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*นายศรีนิต บุรัมย์*.....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

(นายศรีนิต บุรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สนับสนุนสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียและผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12(จุดที่5) บ้านดอนทราย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 จุดที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.0	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานถมดินและปรับพื้นที่ก่อสร้าง	35.00	ลบ.ม.	50.00	1,750.00	20.00	700.00	2,450.00	
2.0	งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์								
2.1	ตู้ไฟฟ้าโลหะ	1.00	ตู้	865.00	865.00	500.00	500.00	865.00	
2.2	เชื้อเพลิงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ซม. สำหรับลงน้ำ	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
2.3	ชุดสายไฟเชื่อมต่อระบบ	1.00	ชุด	2000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2.4	อุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง(Circuit breaker DC)	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
2.5	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า(DC Surge protection) 1000V.	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
2.6	อุปกรณ์ติดตั้งปั๊มน้ำ	1.00	งาน	800.00	800.00	-	-	800.00	
2.7	ค่าแรงงานในการติดตั้งระบบ	1.00	เหมา	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	เหมาจ่าย
3.0	งานโครงสร้างเหล็กทรงรับแรงเสียดทานแสงอาทิตย์								
3.1	เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20 ทน 2.3 มม.	3.00	ท่อน	1139.00	3,417.00	-	-	3,417.00	
3.2	เหล็กตัวซีขนาด 75x45x15 ทน 2.3 มม.	4.00	ท่อน	795.00	3,180.00	-	-	3,180.00	
3.3	เหล็กเหลี่ยม 300x300 มม. ทน 9 มม.	4.00	แผ่น	150.00	600.00	-	-	600.00	
3.4	น็อตยึดเหล็ก 12 มม. ยาว 0.20 ม.	16.00	ตัว	55.00	880.00	-	-	880.00	
					14,992		ยอดยกไป	18,192.00	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 2 จากทั้งหมด 6 แผ่น

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง: ส่วนสนับสนุนสร้างอาคารประกอบอาคารที่พัก 12(จุดที่5) บ้านดอนทราย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลศึกษาเขต

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 12 จุดที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา แผ่นที่ 1							18,192.00	
3.5	สีกันสนิม-สีน้ำมัน	1.00	แกลลอน	450.00	450.00			450.00	
3.6	อุปกรณ์ประกอบโครงสร้าง เช่น น็อต ลวดเชื่อม และอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
3.7	ค่าแรงงานจัดทำเหล็กรูปพรรณ	1.00	เหมา		0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	
4.0	งานฐานรากคอนกรีตเสาโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
4.1	ชุดดิน-กลบดิน	0.22	ลบ.ม.		0.00	99.00	21.78	21.78	
4.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	0.20	ลบ.ม.	2,168.22	433.64	391.00	78.20	511.84	
4.3	เหล็กเส้น SR24 RB 6 มม.	4.44	กก.	30.10	133.64	3.40	15.10	148.74	
4.4	เหล็กเส้น SR24 RB 9 มม.	4.99	กก.	30.10	150.20	3.40	16.97	167.17	
4.5	ไม้แบบ	1.00	ตร.ม	150.00	150.00	133.00	133.00	283.00	
5.0	งานโครงสร้างรัวลดทอน								
5.1	ชุดดิน-กลบดิน	0.77	ลบ.ม.		0.00	99.00	76.23	76.23	
5.2	ตาข่ายขนาดลวด 2 มม. ช่องขนาด 2 นิ้ว	28.00	ตร.ม	160.00	4,480.00			4,480.00	
5.4	ท่อเหล็กกล่องแปบดำ ขนาด 1 1/4 นิ้ว ทน 1.8 มม.	14.00	ท่อน	321.00	4,494.00	160.00	2,240.00	6,734.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				11,291		ยอดยกไป	33,914.76	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป/ร.4

แผ่นที่ 3 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สันนิษฐานสร้างบอบคอบประปาไล่ค่าเช่าหลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12(จุดที่5) บ้านดอนทราย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 จุดที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบก่อสร้างจำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.5	ขุดยกมา แผ่นที่ 2	1.00	ชุด	250.00	250.00			33,914.76	
5.6	ซีตอุปกรณ์บานประตูเหล็ก	0.50	เกลลอน	450.00	225.00			250.00	
5.7	สีทาภายนอก (รวมทาสีห้อง)	0.50	เกลลอน	500.00	250.00			225.00	
5.8	เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4"×4"×1.70 ม.	14.00	ต้น	221.00	3,094.00			250.00	
6.0	งานฐานรากคอนกรีต ทอดผนัง				0.00			3,094.00	130 บาทต่อเมตร
6.1	ดินขุด	2.40	ลบ.ม.		0.00			0.00	
6.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.45	ลบ.ม.	313.09	140.89	99.00	237.60	237.60	
6.3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	3.88	ลบ.ม.	2169.22	8,416.57	91.00	40.95	181.84	
6.5	เหล็กเสริม				0.00	391.00	1,517.08	9,933.65	
	6.5.1 เหล็กเส้น RB 9	15.00	กก.	30.10	451.50	3.40	51.00	502.50	
	6.5.2 เหล็กเส้น DB 12	124.00	กก.	23.57	2,922.68	3.40	421.60	3,344.28	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				15,751		ยอดนำไป	51,933.63	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 4 จากทั้งหมด 6 แผ่น

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง: สนับสนุนสร้างบ่อบำบัดประปาใช้ค่าเฉลี่ยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12(จุดที่5) บ้านดอนหวาย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามแบบแปลน: องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 12 จุดที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.5.3	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	46.73	280.38	-	-	51,933.63	
6.6	เหล็กยึดเสา ขนาด 0.25x0.25 ม. ทน 12 มม.	4.00	แผ่น	200.00	800.00	-	-	280.38	
7.0	งานโครงสร้างหลัง							800.00	
7.1	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	14.00	ท่อน	974.40	13,641.60	0.00	-	13,641.60	
7.2	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 2 นิ้ว	16.00	ท่อน	1371.60	21,945.60	-	-	21,945.60	
7.3	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 3 นิ้ว	4.00	ท่อน	2,199.00	8,796.00	-	-	8,796.00	
7.4	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M ขนาด ศก. 1 นิ้ว	5.00	ท่อน	658.20	3,291.00	-	-	3,291.00	
7.5	เหล็กกล่องอานสังกะสี ขนาด 2"x4" ทน 2.0 มม.	26.00	ท่อน	1008.00	26,208.00	0	-	26,208.00	
7.6	ค่าสีทาภายนอก(บอรั่นเงิน)	2.00	แกลลอน	450.00	900.00	-	-	900.00	
7.7	ค่าสีทาภายใน(บอรั่นเงิน)	2.00	แกลลอน	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
7.8	ค่าแรงเชื่อมและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	1.00	เหมา	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
8.0	งานระบบประปาถึงกับน้ำห้องสูง								
8.1	ประตุน้ำ บอลวาล์ว PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.0	อัน	119.00	357.00	-	-	357.00	
8.2	น๊อต,ยูนิเอเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
8.3	ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	6.00	ท่อน	237.00	1,422.00	-	-	1,422.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน					79,042		ยอดยกไป	134,975.21	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 5 จากทั้งหมด 6 แผ่น

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สนับสนุนสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12(จุดที่5) บ้านดอนหวาย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 จุดที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา แผ่นที่ 4							134,975.21	
8.6	สามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	3.00	อัน	39.72	119.16			119.16	
8.7	ค่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	هما		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
9.0	ชุดเจาะบ่อบาดาล				0.00			0.00	
9.1	ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 37 เมตร มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.	1.00	ชุด	80,734.84	80,734.84			80,734.84	
10.0	งานเดินท่อน้ำดิบ				0.00			0.00	
10.1	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	ท่อน	237.00	59,250.00	75.00	18,750.00	78,000.00	คำนวณจุดค้ำยัน
10.2	ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	งาน	39.72	9,930.00			9,930.00	
10.3	กาวประสานท่อ 250 กรัม	25.00	งาน	141.59	3,539.75			3,539.75	
11.0	11.1 ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม. ทน 0.3 มม.	1.00	ป้าย	2500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				156,074		ยอดยกไป	311,298.96	

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4

แผ่นที่ 6 จากทั้งหมด 6 แผ่น

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง: สนับสนุนสร้างบ่อน้ำบาดาลประปาใช้สำหรับผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 (จุดที่ 5) บ้านดอนทราย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 12 จุดที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน คำวัสดุและ จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12.0	งานครุภัณฑ์								
	1.1 แผงโซลาร์เซลล์ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00			36,000.00	
	1.2 ปั๊มน้ำแบบจุ่มขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 แรงม้า (submersible Blu พร้อมชุดควบคุมการทำงาน (controller)	1.00	เครื่อง	16,000.00	16,000.00			16,000.00	พร้อมชุดควบคุม
	1.4 ถังน้ำพีอี ขนาดความจุ 3,000 ลิตร	4.00	ถัง	8,536.00	34,144.00			34,144.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				86,144		ยอดยกไป	86,144.00	

หน่วย : บาท

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัฐวัน ศรีภรณ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
 (นายสุเทพ ชวีญกลาง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....
 (นายศรีนิต บุรัมย์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....ประธานกรรมการ