

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรังทางเข้าออกรอบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง(ขนาดเล็ก) หมู่ ๙ บ้านโคกยาว (สายบ้านโคกยาว หมู่ ๙ - ป่าช้าสาธารณะประโยชน์)
๒. วงเงินงบประมาณ ๓๗๗,๘๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรังทางเข้าออกรอบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง (ขนาดเล็ก) หมู่ ๙ บ้านโคกยาว (สายบ้านโคกยาว หมู่ ๙ - ป่าช้าสาธารณะประโยชน์) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณดินลูกรังรวม ๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๖ ท่อน ตามแบบแปลนและประมาณราคา ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จำนวน ๓๗๗,๘๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๗๗,๘๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางโสมสุดา ศรีวะรมย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายศรีนิต บุรัมย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวนภัสนันท์ อุตอมาตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....
(นายสาโรจน์ พานิชอัตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรังทางเข้าออกรอบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง(ขนาดเล็ก) หมู่ 9 บ้านโคกยาว (สายบ้านโคกยาว หมู่ 9 - ป่าช้าสาธารณะประโยชน์)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15เมตร ปริมาณดินลูกรังรวม 675 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 56 ท่อน (ตามแบบแปลนของ อบต.ทรายมูล)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

สรุปราคากลางตามแบบ เลขที่ 13 /2565

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	377,804.98	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
	เงื่อนไข Factor F		และหนังสือกระทรวงการคลัง
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		ที่ กค 0433.2/ว281
	เงินประกันผลงาน 0 %		ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	377,804.98	
	ปรับปรุงประมาณ(ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2565)	377,800.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนสิงหาคม - 2565 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 4,500.00 ตร.ม. 83.96 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางไสมสุตา ศรีวะระมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรีนิต บุรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.ท.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรังทางเข้าออกรอบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อพวยกรอง(ขนาดเล็ก) หมู่ 9 บ้านโคกยาว (สายบ้านโคกยาว หมู่ 9 - ป่าช้าสาธารณะประโยชน์)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณดินลูกรังรวม 675 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

4,500 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 56 ท่อน (ตามแบบแปลนของ อบต.ทรายมูล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกยาว หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบเลขที่ 13 / 2565 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย×FN	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย : งานกรูยทางยางป่า ขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,500.00	1.79	8,055.00	1.3607	2.44	10,960.439
2	งานดินถมคืนทาง							
	2.1 งานดินถมคืนร่องพื้นทางพร้อมเกรดและบดทับเรียบ	ลบ.ม.	675.00	131.290	88,620.75	1.3607	178.65	120,586.255
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 ผิวจราจรดินลูกรังพร้อมเกรดและบดทับเรียบ	ลบ.ม.	675.00	226.798	153,088.65	1.3607	308.60	208,307.726
	3.2 งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร	ท่อน	56.00	450.56	25,231.36	1.3607	613.08	34,332.312
5	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,659.11	2,659.11	1.3607	3,618.25	3,618.251
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							377,804.98

(.....)
(นายไสมนดา ศรีธรรมย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายศรีนิต บุรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง