

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สายหน้าบ้านนางสมใจ - หน้าบ้านนายสฤกษ์ดี) บ้านหนองไก่อ่าว หมู่ที่ ๑๓
๒. วงเงินงบประมาณ ๑๕๕,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สายหน้าบ้านนางสมใจ - หน้าบ้านนายสฤกษ์ดี) บ้านหนองไก่อ่าว หมู่ที่ ๑๓ ขนาดยาว ๘๐ เมตร กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคา ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จำนวน ๑๕๕,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๕๕,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา เวชกามา ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทรายมูล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายศรีนิต บุรัมย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวนภัสนันท์ อุดอามาตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....
(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ปร..

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนระบายน้ำ คสล. (สายหน้าบ้านนางสมใจ - หน้าบ้านนายสุฤษดิ์) บ้านหนองไก่อ่าง หมู่ที่ 13
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ปริมาณงาน ก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมฝาบปิด คสล. หนา 0.125 เมตร
 (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการฯ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคาคตามแบบ เลขที่ 6/2565

จำนวน

แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่

9 กันยายน พ.ศ. 2565

กำหนดราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	119,315.51	1.3056	155,778.33	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
	เงินไข				และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0433.2/ว281
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			155,778.33	
	ปรับงบประมาณ(ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2565)			155,700.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธรและใกล้เคียง เดือนสิงหาคม 2565 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง					
	ขนาดหรือเนื้อที่	80.00 ม.	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,946.25 บาท/ม.	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิตยา เวชกามา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....กรรม (ลงชื่อ).....กรรมกร

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

(นายศรีนิต บุรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบกำหนดราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนนระบายน้ำ คลส. (สายหน้าบ้านนางสมใจ - หน้าบ้านนายสุชาติ)บ้านหนองไถขาว หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบายน้ำ คลส.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมฝกบิต คลส. ทน 0.125 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ 6/ 2565 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			รวมค่าแรงงาน(บาท)	รวมค่าวัสดุ(บาท)	รวมค่าแรงงาน(บาท)	รวมค่าวัสดุ(บาท)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ(บาท)	รวมราคาวัสดุ(บาท)	ค่าแรง(บาท)						
1	งานขุดดิน-ถมกลับ	20.00	ม. ³	-	-	90	1,800.000	1,800.000	1,800.000	1,800.000	ราคาตามบัญชีจังหวัด	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ม. ³	313.09	626.180	90	180.000	180.000	806.180	806.180	ราคาตามบัญชีจังหวัด	
3	คอนกรีตขยายรองพื้น 1:3:5	2.00	ม. ³	1,750.00	3,500.000	276	552.000	552.000	4,052.000	4,052.000	ราคาตามบัญชีจังหวัด	
4	คอนกรีต 210 Ksc. ท่อข 28 วัน (แห่งทรงลูกบาศก์ 15 X 15 X 15 ซม.)	11.00	ม. ³	2,074.77	22,822.470	276	3,036.000	3,036.000	25,858.470	25,858.470	ราคาตามบัญชีจังหวัด	
5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.420	ตัน	27,363.81	11,492.800	3,400	1,428.000	1,428.000	12,920.800	12,920.800	ราคาตามบัญชีจังหวัด	
6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.808	ตัน	30,100.19	24,320.954	3,400	2,747.200	2,747.200	27,068.154	27,068.154	ราคาตามบัญชีจังหวัด	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	27.000	เส้น	420.09	11,342.430	45	1,215.000	1,215.000	12,557.430	12,557.430	ราคาตามบัญชีจังหวัด	
8	ลวดผูกเหล็ก	37.00	กก.	46.73	1,729.010	-	-	-	1,729.010	1,729.010	ใช้ 30 กก./เหล็ก 1 ตัน	
9	ท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5" ขึ้นคลุมภาพ 5	25.00	ฟอน	85	2,125.000	-	-	-	2,125.000	2,125.000	ราคาสิทธิประโยชน์	
10	ไม้แบบ	164.00	ม. ²	70	11,480.000	99	16,236.000	16,236.000	27,716.000	27,716.000	ค่าไม้แบบคิด 33 %	
11	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,682.47	2,682.470	-	-	-	2,682.470	2,682.470	ค่าไม้แบบคิด 20 %	
รวมราคาค่าก่อสร้างทาง											119,315.51	

(นางนิตยา เวชกามา) (นายสุเทพ ขวัญกลาง) (นายศรีนิต บุรัมย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง