



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ที่ ยส ๗๕๕๐๓ /

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหวาย ม.๑๒ (สายบ้านดอนหวาย-บ้านนาโป่ง)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ ๒๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหวาย ม.๑๒ (สายบ้านดอนหวาย-บ้านนาโป่ง) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูลกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๐ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ราคากลางค่าก่อสร้าง ๑๔๖,๕๒๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา๑๒๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาทำยนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสิทธิศักดิ์ บุญมา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีใส)

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางอารีรัตน์ รวมทรัพย์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.


.....  
.....

(นางนิตยา เวชกามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบและดำเนินการต่อไป  
 ไม่เห็นชอบ เพราะ



(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

**องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหวาย ม.๑๒ (สายบ้านดอนหวาย-บ้านนาโป่ง)
๒. วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหวาย ม.๑๒ (สายบ้านดอนหวาย-บ้านนาโป่ง) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูลกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๐ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๕๖,๕๒๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference :TOR)
  - ๑ นานสิทธิศักดิ์ บุญมา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ประธานกรรมการ
  - ๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
  - ๓ นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีใส ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๑ นานสิทธิศักดิ์ บุญมา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ประธานกรรมการ
  - ๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
  - ๓ นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีใส ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา เวชการมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายสาโรจน์ พานิชอัตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.๕


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหวาย หมู่ 12(สายบ้านดอนหวาย - บ้านนาโป่ง)  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล


คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 7/2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	146,527.61	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
	เงื่อนไข Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	146,527.61	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณ(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567)	146,520.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เสรจกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 240.00 ตร.ม. 610.50 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายสิทธิศักดิ์ บุญมา)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นางสาวจุกาทิพย์ ศรีใส)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นางนิตยา เวชกามา)

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายสาโรจน์ พานิชอัครา )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลรักษาราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.ท.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหวาย หมู่ 12(สายบ้านดอนหวาย - บ้านนาโป่ง)  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 แบบเลขที่ 7 /2567 จำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย : งานกรุยทางกลางป่า	ตร.ม.	250.00	1.73	432.50	1.3642	2.36	590.017
2	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	12.50	289.72	3,621.50	1.3642	395.24	4,940.450
3	2.1 งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม."							
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	250.00	375.66	93,915.00	1.3642	512.48	128,118.843
	3.2 Expansion Joint	ม.	5.00	111.19	555.95	1.3642	151.69	758.427
	3.3 Contraction Joint	ม.	45.00	70.47	3,171.15	1.3642	96.14	4,326.083
	3.4 Longitudinal Joint	ม.	50.00	50.77	2,538.50	1.3642	69.26	3,463.022
	3.5 งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลียวเรียบ)	ลบ.ม.	1.50	263.110	394.67	1.3642	358.93	538.402
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,779.92	2,779.92	1.3642	3,792.37	3,792.367
<b>รวมราคาค่าก่อสร้าง</b>								<b>146,527.61</b>

(.....)  
 (นายสิทธิศักดิ์ บุญมา)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
 (นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีใส)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง