



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ที่ ยส ๗๕๕๐๓ /

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕ - บ้านโสกผักหวาน) บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ ๒๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕ - บ้านโสกผักหวาน) บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕ ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูล กำหนด ราคาก่อสร้าง ๓๕๐,๐๐๐ บาท แบบแปลน เลขที่ ๓๑/๒๕๖๗ ประมาณราคา เลขที่ ๓๑/๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ ลำดับที่ ๑๒๑ งบประมาณ งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ราคากลางค่าก่อสร้าง ๓๓๖,๖๗๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุภาวดี ศรีธรรมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

(ลงชื่อ) กรรมการ


(นางสาวธัญญา กาลจักร)

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางอารีรัตน์ รวมทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.


.....
.....


(นางนิตยา เวชงามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบและดำเนินการต่อไป
- ไม่เห็นชอบ เพราะ



(นายสาโรจน์ พานิชัตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕ - บ้านโสกผักหวาน) บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕
๒. วงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕ - บ้านโสกผักหวาน) บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕ ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูล กำหนด ราคา ก่อสร้าง ๓๕๐,๐๐๐ บาท แบบแปลน เลขที่ ๓๑/๒๕๖๗ ประมาณราคา เลขที่ ๓๑/๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ ลำดับที่ ๑๒๑ งบประมาณ งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๓๖,๖๗๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference :TOR)
 - ๑ นางสาวศุคนธา ศรีวะรัมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประชากรกรรมการ
 - ๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๓ นางสาวฐานีญา กาลจักร ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก กรรมการ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑ นางสาวศุคนธา ศรีวะรัมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประชากรกรรมการ
 - ๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๓ นางสาวฐานีญา กาลจักร ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา เวชการมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายสารจน์ พานิชัตตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านทรายมูล หมู่ 15- บ้านโสกผักหวาน)บ้านทรายมูล หมู่ 15
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 31/2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	336,671.17	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
			เงื่อนไข Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			เงินประกันผลงาน 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	336,671.17	
	ปรับลดเป็นเงิน (ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี 2567 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567)	336,670.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 575.00 ตร.ม. 585.51 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุนธรา ศรีวะรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ พัวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางนิตยา เวชกามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฐานันยา กาลจักร)

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.ท.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านทรายมูล หมู่ 15- บ้านโสกผักหวานบ้านทรายมูล หมู่ 15

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ 31 /2567 จำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย : งานกรูยทางถางป่า	ตร.ม.	575.00	1.73	994.75	1.3642	2.36	1,357.038
2	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง							
2.1	งานทรายหยาบอัดแน่น ทน 0.05 ม."	ลบ.ม.	28.75	277.69	7,983.59	1.3642	378.82	10,891.210
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
3.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	575.00	375.66	216,004.50	1.3642	512.48	294,673.339
3.2	Expansion Joint	ม.	15.00	107.07	1,606.05	1.3642	146.06	2,190.973
3.3	Contraction Joint	ม.	100.00	70.47	7,047.00	1.3642	96.14	9,613.517
3.4	Longitudinal Joint	ม.	115.00	50.77	5,838.55	1.3642	69.26	7,964.950
3.5	งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	17.25	263.110	4,538.65	1.3642	358.93	6,191.623
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,777.10	2,777.10	1.3642	3,788.52	3,788.520
รวมราคาค่าก่อสร้าง								336,671.17

(.....)
(นางสุคนธา ศรีธรรมย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวฐานิยา กาลจักร)
กรรมการกำหนดราคากลาง