


องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาวยาว (กองการศึกษา)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว (กองการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอาคาร ศพด.บ้านโคกยาว ตามแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่าง อบต.ทรายมูลกำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๔ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นางชลกร สมานพงษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓ นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีใส	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ




ลงชื่อ.....

(นางนิตยา เวชกามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล



ลงชื่อ.....

(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประเภทงาน โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โศกยาว

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วด้านหน้า ยาวรวมประตู 29 เมตร สูง 1.50 เมตร และติดตั้งประตูรั้วพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบเลขที่ / 2567 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	45,900.55	1.3091	60,088.41	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ป้ายโครงการ	-	-	0.00	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			60,088.41	
	คิดเป็นเงินงบประมาณดำเนินการ			60,000.00	
	(ตัวอักษร) (หกหมื่นบาทถ้วน)				
<p>ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดชัยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง เดือนสิงหาคม 2567 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักคณิศ เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง</p> <p>ขนาดหรือเนื้อที่ 29.00 ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 2,068.97 บาท/ตร.ม.</p>					

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางชลกร สมานพงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีใส)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 2 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ชื่อโครงการ/งาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว

ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วด้านหน้า ยาวรวมประตู 29 เมตร สูง 1.50 เมตร และติดตั้งประตูรั้วพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกยาว หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ / 2567 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ(บาท)	รวมราคาวัสดุ(บาท)	ค่าแรง(บาท)		
1	เหล็กกล่อง 1.5 x 3 นิ้ว ทน 1.5 มม.	6	เส้น	365.84	2,195.04	100.00	600.00	2,795.04
2	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	1	เส้น	455.70	455.70	100.00	100.00	555.70
3	ระแนงเมทัลลิก ขนาด 0.10 x 1.60 เมตร	42	ชิ้น	52.00	2,184.00	10.00	420.00	2,604.00
4	ระแนงเมทัลลิก ขนาด 0.10 x 1.00 เมตร	155	ชิ้น	32.00	4,960.00	5.00	775.00	5,735.00
5	สกรูยิงเหล็ก 1 นิ้ว	5	กล่อง	48.00	240.00	-	-	240.00
6	ชุดล๊อคประตู 3 นิ้ว(ล๊อคคู่)	2	ชุด	380.00	760.00	100.00	200.00	960.00
7	คอนกรีต 1:2:4	1	ม. ³	2,107.48	2,107.48	419.00	419.00	2,526.48
8	เหล็ก RB Ø 6 มม.	8	เส้น	49.84	398.72	39.00	312.00	710.72
9	เหล็ก RB Ø 9 มม.	11	เส้น	119.56	1,315.16	39.00	429.00	1,744.16
10	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	12	กก.	49.84	598.08	-	-	598.08
รวมราคาก่อสร้าง (แผ่นที่ 1)								18,469.18

(หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)

(ตัวอักษร)

(นางชลกร สมนานพงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีโส

นักวิชาการศึกษานักบัญชี

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 จากทั้งหมด 2 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ชื่อโครงการ/งาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยายาก

ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วด้านหน้า ยาวรวมประตู 29 เมตร สูง 1.50 เมตร และติดตั้งประตูรั้วพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกยายาก หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ / 2567 จำนวน แผ่น

ประมาณราคามีวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			รวมรวม (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ(บาท)	รวมราคาวัสดุ(บาท)	ค่าแรง(บาท)		
	ยกมา					18,469.18		
12	ไม้แบบ	12	ตร.ม.	200.00	2,400.00	139.00	4,068.00	
13	อิฐบล็อก	312	ก้อน	6.38	1,990.56	7.00	4,174.56	
14	ปูนซีเมนต์ 50 กก.	18	ถุง	156.54	2,817.72	-	2,817.72	
15	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	303.74	607.48	-	607.48	
16	ทรายละเอียด	3	ลบ.ม.	514.87	1,544.61	-	1,544.61	
17	เหล็กกล่อง 1 x 2 นิ้วหนา 1.5 มม.	10	เส้น	234.90	2,349.00	100.00	3,349.00	
18	งานสีผนัง	50	ตร.ม.	55.00	2,750.00	35.00	4,500.00	
19	งานสีน้ำมัน	18	ตร.ม.	55.00	990.00	35.00	1,620.00	
20	ลวดเชื่อม	2	กล่อง	190.00	380.00	10.00	400.00	
21	ค่าแรงงานฉาบ	50	ตร.ม.	-	-	87.00	4,350.00	
รวมราคาค่าก่อสร้าง (แผ่นที่ 2)							45,900.55	

(ตัวอักษร)

นางชลกร สมานพงษ์

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีโต

นักวิชาการศึกษานักวิชาการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน