


**องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านหนองคู ม.๑๐ - บ้านดอนหวาย ม.๑๒) ม. ๑๐
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านหนองคู ม.๑๐ - บ้านดอนหวาย ม.๑๒) ม. ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูลกำหนด ราคาก่อสร้าง ๔๙๒,๐๐๐ บาท แบบแปลน เลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ประมาณราคาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๔๘ งบประมาณ งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๕,๘๔๘ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                        |                                  |               |
|------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑ นางโสมสุตา ศรีระมย์  | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด         | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวธีรภรณ์ บุญทวี | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ       |
| ๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง    | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    | กรรมการ       |

  
 ลงชื่อ.....

(นางนิตยา เวชการมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ๖๗  
 รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

  
 ลงชื่อ.....

(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองคู ม.10 - บ้านดอนหวาย ม.12 ) หมู่ 10  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 24/2567  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	475,848.28	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
			เงื่อนไข Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			เงินประกันผลงาน 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	475,848.28	
	คิดเป็นเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง	475,848.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)			
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดชัยโสธร เดือนกรกฎาคม 2567 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 800.00 ตร.ม. 594.81 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางโสมสุดา ศรีวะรัมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธีราภรณ์ บุญทวี)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**      **แบบ ปร.ท.4**  
**แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น**

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ชื่อโครงการ/งาน    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองตุ้ม ม.10 - บ้านดอนหวาย ม.12) หมู่ 10  
 ปริมาณงาน    ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบ อปต. ทรายมูลกำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง    บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ    กองช่าง    องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย  
 แบบเลขที่    24 /2567    จำนวน    7    แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่    19/ กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
	<b>ประเภทงานทาง</b>							
1	งานรื้อย้าย : งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	800.00	1.77	1,416.00	1.3642	2.41	1,931.707
2	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง				-	-	-	-
2.1	งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม."	ลบ.ม.	40.00	409.90	16,396.00	1.3642	559.19	22,367.423
3	งานผิวทางและไหล่ทาง				-	-	-	-
3.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	378.27	302,616.00	1.3642	516.04	412,828.747
3.2	Expansion Joint	ม.	16.00	127.36	2,037.76	1.3642	173.74	2,779.912
3.3	Contraction Joint	ม.	144.00	69.34	9,984.96	1.3642	94.59	13,621.482
3.4	Longitudinal Joint	ม.	200.00	52.09	10,418.00	1.3642	71.06	14,212.236
3.5	งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลียวเรียบ)	ลบ.ม.	12.00	265.340	3,184.08	1.3642	361.98	4,343.722
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,758.43	2,758.43	1.3642	3,763.05	3,763.050
<b>รวมราคาค่าก่อสร้าง</b>								<b>475,848.28</b>

(.....)  
 (นางโสมสุดา ศรีธรรมย์)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
 (นางสาวธีรภรณ์ บุญทวี)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง