

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคกยาว หมู่๙ (สายบ้านห้าแยก
 นายทองใบ-บ้านนายประสาท)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคกยาว หมู่๙ (สายบ้านห้า
 แยกนายทองใบ-บ้านนายประสาท) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต.
 ทรายมูลกำหนด แบบแปลน เลขที่ ๒๐/๒๕๖๗ ประมาณราคา เลขที่
 ๒๐/๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
 และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 ลำดับที่ ๑๒

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๑๐,๐๗๐.๖๘ บาท (หนึ่ง
 แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบบาทหกสิบบแปดสตางค์)


๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| ๑ นางนิตยา เวชกามา | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต.ทรายมูล | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวธีรารักษ์ บุญทวี | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |




ลงชื่อ.....

(นางนิตยา เวชการมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล



ลงชื่อ.....

(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคกยาว หมู่ 9 (สายบ้านห้าแยกนายทองใบ-บ้านนายประสาท)
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 28/2567
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | - | ทบทวนและปรับปรุงตาราง |
| 2 | ประเภทงานทาง | 110,070.68 | ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | - | ที่ กค 0433.2/ว499 |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 |
| | | | เงื่อนไข Factor F |
| | | | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % |
| | | | เงินประกันผลงาน 0 % |
| | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % |
| | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 110,070.68 | |
| | (ตัวอักษร) | (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) | |
| ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนมกราคม 2568 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 256.00 ตร.ม. 429.96 บาท/ตร.ม. | | | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิตยา เวชกามา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธีรภรณ์ บุญทวี)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.ท.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ชื่อโครงการ/งาน โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคกยาว หมู่ 9 (สายบ้านท่าแยงนายทองใบ-บ้านนายประสัทธา)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64 เมตร ทน 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกยาว หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ 28/ 2567 จำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วยxFN | ราคากลาง |
|---------------------------|---|-------|--------|--------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|
| ประเภทงานทาง | | | | | | | | |
| 1 | งานร้อยย้าย : งานกรูยทางงาป่า | ตร.ม. | 256.00 | 1.77 | 453.12 | 1.3642 | 2.41 | 618.146 |
| 2 | งานพื้นทางและรองพื้นทาง | | | | - | - | - | - |
| 2.1 | งานทรายหยาบอัดแน่น ทน 0.05 ม." | ลบ.ม. | - | 409.90 | - | 1.3642 | 559.19 | - |
| 3 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | | - | - | - | - |
| 3.1 | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 10 ซม. | ตร.ม. | 256.00 | 274.20 | 70,195.20 | 1.3642 | 374.06 | 95,760.292 |
| 3.2 | Expansion Joint | ม. | 4.00 | 126.66 | 506.64 | 1.3642 | 172.79 | 691.158 |
| 3.3 | Contraction Joint | ม. | 44.00 | 69.31 | 3,049.64 | 1.3642 | 94.55 | 4,160.319 |
| 3.4 | Longitudinal Joint | ม. | 64.00 | 49.28 | 3,153.92 | 1.3642 | 67.23 | 4,302.578 |
| 3.5 | งานผิวไหล่ทางดูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ) | ลบ.ม. | 2.00 | 266.160 | 532.32 | 1.3642 | 363.10 | 726.191 |
| 4 | งานป้ายโครงการ | ป้าย | 1.00 | 2,794.31 | 2,794.31 | 1.3642 | 3,812.00 | 3,811.998 |
| รวมราคาค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 110,070.68 |

(.....)
(นางนิตยา เวชกามา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวธีรภรณ์ บุญทวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง