

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านดอนหวาย ม.๑๒-บ้านนาโป่ง ม.๖)บ้านดอนหวาย หมู่ ๑๒
 ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านดอนหวาย ม.๑๒-บ้านนาโป่ง ม.๖)

บ้านดอนหวาย หมู่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูลกำหนดแบบแปลน เลขที่ ๒๘/๒๕๖๗ ประมาณราคา เลขที่ ๒๘/๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลำดับที่ ๙๗งบประมาณ งบเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๖๔,๘๔๕.๗๙ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบกี่ห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| ๑ นางพิสมัย ศุภผลา | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวไพฑูรย์ อดดกลิ่น | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา เวชการมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายสาโรจน์ พานิชอัตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านดอนหวาย ม.12-บ้านนาโป่ง ม.6) บ้านดอนหวาย หมู่ 12
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 28/ 2567
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--|--|-------------------|----------------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | - | ทบทวนและปรับปรุงตาราง |
| 2 | ประเภทงานทาง | 264,845.79 | ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | - | ที่ กค 0433.2/ว499 |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 |
| | | | เงื่อนไข Factor F |
| | | | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % |
| | | | เงินประกันผลงาน 0 % |
| | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % |
| | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 264,845.79 | |
| | (ตัวอักษร) (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) | | |
| ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนมกราคม 2568 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 450.00 ตร.ม. 588.55 บาท/ตร.ม. | | | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไพฑูริย์ อดกลั่น)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านดอนหวาย ม.12-บ้านนาโป่ง ม.6) บ้านดอนหวาย หมู่ 12
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 แบบเลขที่ 28/ 2567 จำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28/ 2567 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง |
|---------------------------|---|-------|--------|--------------|------------|--------|-------------------|-------------------|
| | ประเภทงานทาง | | | | | | | |
| 1 | งานร้อยย้าย : งานกรุยทางถางป่า | ตร.ม. | 90.00 | 1.77 | 159.30 | 1.3642 | 2.41 | 217.317 |
| 2 | งานฝังทางและร่องพื้นทาง | | | | - | - | - | - |
| 2.1 | งานทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.05 ม." | ลบ.ม. | 19.00 | 409.90 | 7,788.10 | 1.3642 | 559.19 | 10,624.526 |
| 3 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | | - | - | - | - |
| 3.1 | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม. | ตร.ม. | 450.00 | 373.12 | 167,904.00 | 1.3642 | 509.01 | 229,054.637 |
| 3.2 | Expansion Joint | ม. | 5.00 | 126.66 | 633.30 | 1.3642 | 172.79 | 863.948 |
| 3.3 | Contraction Joint | ม. | 85.00 | 69.31 | 5,891.35 | 1.3642 | 94.55 | 8,036.980 |
| 3.4 | Longitudinal Joint | ม. | 90.00 | 49.26 | 4,433.40 | 1.3642 | 67.20 | 6,048.044 |
| 3.5 | งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลียวเรียบ) | ลบ.ม. | 14.00 | 266.160 | 3,726.24 | 1.3642 | 363.10 | 5,083.337 |
| 4 | งานป้ายโครงการ | ป้าย | 1.00 | 2,794.31 | 2,794.31 | 1.3642 | 3,812.00 | 3,811.998 |
| 5 | งานวางท่อระบายน้ำ พีวีซี ขนาด 5" | เมตร | 6.00 | 135.00 | 810.00 | 1.3642 | 184.17 | 1,105.002 |
| รวมราคาค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 264,845.79 |

(.....)
 (นางพิสมัย ศุภผลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นางสาวเพ็ญศรี อดกสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง