


**องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านโคกยาว หมู่ที่ ๘
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านโคกยาว หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างฝาดิตรางระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๒๐ อัน ตามแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูลกำหนด แบบแปลน เลขที่ ๑๔/๒๕๖๘ ประมาณราคาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๘ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒๘
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| ๑ นางสาวพิสมัย ศุภผลา     | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง               | ประธานกรรมการ |
| ๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง       | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            | กรรมการ       |
| ๓ นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ       |

ลงชื่อ.....  


(นางสาวภาววี สอนงค์จิตร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....  


(นายสาโรจน์ พานิชัตตรา)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านโคกยาว หมู่ที่ 8  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างฝาดิปรางระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 220 อัน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 14/2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	498,727.59	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0433.2/ว499
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
			เงื่อนไข Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			เงินประกันผลงาน 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	498,727.59	
	ปรับเป็นเงิน (ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)	495,000.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนมีนาคม 2568 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 720.00 ตร.ม. 687.50 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
แบบ ป.ร.ท.4  
แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
ชื่อโครงการ/งาน โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคกยาว หมู่ที่ 8  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างฝับริดจอร์ระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.15 เมตร จำนวน 220 อัน  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกยาว หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
แบบเลขที่ 14/ 2568 จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
	<b>ประเภทงานทาง</b>							
1	งานรื้อย้าย : งานกรุยทางทางป่า	ตร.ม.	720.00	1.76	1,267.20	1.3642	2.40	1,728.714
2	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง							
2.1	งานทรายหยาบอัดแน่น ทน 0.05 ม."	ลบ.ม.	-	408.30	-	1.3642	557.00	-
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
3.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	720.00	394.40	283,968.00	1.3642	538.04	387,389.146
3.2	Expansion Joint	ม.	16.00	126.43	2,022.88	1.3642	172.48	2,759.613
3.3	Contraction Joint	ม.	152.00	69.08	10,500.16	1.3642	94.24	14,324.318
3.4	Longitudinal Joint	ม.	210.00	49.71	10,439.10	1.3642	67.81	14,241.020
3.5	งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	16.00	274.470	4,391.52	1.3642	374.43	5,990.912
4	ฝับริดจอร์ระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร ทน 0.15 เมตร	อัน	220.00	240.880	52,993.60	1.3642	328.61	72,293.869
<b>รวมราคาค่าก่อสร้าง</b>								<b>498,727.59</b>

(.....) (นายสุเทพ ขวัญกลาง) กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางพิสมัย ศุภผลา)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) (นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์) กรรมการกำหนดราคากลาง