

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหวาย ม.๑๒ (สายบ้านดอนหวาย-บ้านนาโป่ง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหวาย ม.๑๒ (สายบ้านดอนหวาย-บ้านนาโป่ง)
 ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
 วางท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน
 ๗ ท่อน ตามแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่าง อบต.ทรายมูลกำหนด
 แบบแปลนเลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ ประมาณราคาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ (ตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๐
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|--|---------------|
| ๑ นางพิสมัย ศุภผลา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๓ นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |

ลงชื่อ..... 

(นางสาวภารวี สอวงศ์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ..... 

(นายสาโรจน์ พานิชัตตรา)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหวาย ม.12 (สายบ้านดอนหวาย-บ้านนาโป่ง)
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ทน 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 18/ 2568
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	498,218.26	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0433.2/ว499
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
			เงื่อนไข Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			เงินประกันผลงาน 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	498,218.26	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ(ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)	495,000.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนเมษายน 2568 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 800.00 ตร.ม. 618.75 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางพิสมัย ศุภผลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบ ปร.ท.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหวาย ม.12 (สายบ้านดอนหวาย-บ้านนาโป่ง)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ทน 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 แบบเลขที่ 18/2568 จำนวน แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง
1	ประเภททางทาง							
1	งานรื้อย้าย : งานกรุทางถางป่า	ตร.ม.	800.00	1.00	800.00	1.3642	1.36	1,091.360
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
2.1	งานทรายหยาบอัดแน่น ทน 0.05 ม."	ลบ.ม.	40.00	408.30	16,332.00	1.3642	557.00	22,280.114
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
3.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	392.45	313,960.00	1.3642	535.38	428,304.232
3.2	Expansion Joint	ม.	15.00	126.43	1,896.45	1.3642	172.48	2,587.137
3.3	Contraction Joint	ม.	145.00	69.08	10,016.60	1.3642	94.24	13,664.646
3.4	Longitudinal Joint	ม.	160.00	49.85	7,976.00	1.3642	68.01	10,880.859
3.5	งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	14.40	264.940	3,815.14	1.3642	361.43	5,204.609
4	งานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร	ท่อน	7.00	1,487.56	10,412.92	1.3642	2,029.33	14,205.305
รวมราคาค่าก่อสร้าง								498,218.26

(.....)
 (นางพิสมัย ศุภผลา)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นางสาวณัฐวีณ์ ศรีภิรมย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง