

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองไก่อ๊ขาว ม.๑๓ ช่วงแยกถนนเจ้าเสด็จ-ช่วงทางแยกถนนสายบ้านหนองคู ม.๑๐-ถนนสายบ้านดอนหวาย ม.๑๒)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองไก่อ๊ขาว ม.๑๓ ช่วงแยกถนนเจ้าเสด็จ-ช่วงทางแยกถนนสายบ้านหนองคู ม.๑๐-ถนนสายบ้านดอนหวาย ม.๑๒) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต. ทรายมูลกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)


๖. บัญชีประมาณราคากลาง


๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นางนิตยา เวชกามา	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.ทรายมูล	ประธานกรรมการ
๒ นางพิสมัย ศุภผลา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวอารวี สอวงศ์จิตร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....
 (นายสาโรจน์ พานิชัตตรา)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองไก่ขาว ม.13 - ช่วงแยกถนนเจ้าเสด็จ - ช่วงทางแยกถนนสายบ้านหนองตุ้ม ม.10 - ถนนสายบ้านดอนหวาย ม.12)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 4/2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	340,340.49	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
	เงื่อนไข Factor F		และหนังสือกระทรวงการคลัง
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		ที่ กค 0433.2/ว281
	เงินประกันผลงาน 0 %		ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	340,340.49	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568)	320,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนกรกฎาคม 2568 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เทรคกิจการค่า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 560.00 ตร.ม. 571.43 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิตยา เวชกามา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.ท.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองไก่ขาว ม.13 - ช่วงแยกถนนเจ้าเสด็จ - ช่วงทางแยกถนนสายบ้านหนองคู ม.10 - ถนนสายบ้านดอนหวาย ม.12)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไก่ขาว หมู่ที่ 13 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบและรายการ ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ 4/ 2568 จำนวน แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง	
	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อย้าย : งานกรูยทางยางป่า	ตร.ม.	560.00	1.76	985.60	1.3642	2.40	1,344.556	
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง				-	-	-	-	
3	2.1 งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม."	ลบ.ม.	28.00	413.42	11,575.76	1.3642	563.99	15,791.652	
	งานผิวทางและไหล่ทาง				-	-	-	-	
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	560.00	392.05	219,548.00	1.3642	534.83	299,507.382	
	3.2 Expansion Joint	ม.	8.00	126.20	1,009.60	1.3642	172.16	1,377.296	
	3.3 Contraction Joint	ม.	104.00	68.85	7,160.40	1.3642	93.93	9,768.218	
	3.4 Longitudinal Joint	ม.	140.00	51.20	7,168.00	1.3642	69.85	9,778.586	
	3.5 งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกสียเรียบ)	ลบ.ม.	8.40	241.970	2,032.55	1.3642	330.10	2,772.802	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง								340,340.49

(.....)

(นางนิตยา เวชกามา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นางพิศมัย ศุภผลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง