

**องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านดอนหวาย ม.๑๒-บ้านหนองคู ม.๑๐) หมู่๑๒
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านดอนหวาย ม.๑๒-บ้านหนองคู ม.๑๐) หมู่๑๒ ผิวกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต.ทรายมูลกำหนด
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๒๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                     |         |                       |               |
|---------------------|---------|-----------------------|---------------|
| ๑ นางนิตยา เวชกามา  | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต.ทรายมูล   | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางพิสมัย ศุภผลา  | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง    | กรรมการ       |
| ๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ       |

ลงชื่อ.....

(นางสาวภารวี สอนงค์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านดอนหวาย ม.12-บ้านหนองคู ม.10 ) บ้านดอนหวาย หมู่ 12  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 29/2567  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	226,749.78	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
	เงื่อนไข Factor F		และหนังสือกระทรวงการคลัง
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		ที่ กค 0433.2/ว281
	เงินประกันผลงาน 0 %		ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	226,749.78	
	ปรับเป็นเงิน (ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี 2567 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567)	221,000.00	
(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เดือนกรกฎาคม 2568 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด			
ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง			
ขนาดหรือเนื้อที่	528.00 ตร.ม.	418.56 บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิตยา เวชกามา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
**แบบ พร.ท.4**  
**แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านดอนหวาย ม.12-บ้านหนองคู ม.10) บ้านดอนหวาย หมู่ 12  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 แบบเลขที่ 29/2567 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
<b>ประเภทงานทาง</b>								
1	งานรื้อย้าย : งานกรุยทางยางป่า ทำความสะอาดผิวทาง คสล.เดิม	ตร.ม.	-	1.00	-	1.3642	1.36	-
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	430.44	-	1.3642	587.21	-
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	528.00	287.05	151,562.40	1.3642	391.59	206,761.426
	3.2 Expansion Joint	ม.	8.00	126.20	1,009.60	1.3642	172.16	1,377.296
	3.3 Contraction Joint	ม.	96.00	68.85	6,609.60	1.3642	93.93	9,016.816
	3.4 Longitudinal Joint	ม.	132.00	51.20	6,758.40	1.3642	69.85	9,219.809
	3.5 งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1.00	274.470	274.47	1.3642	374.43	374.432
<b>รวมราคาค่าก่อสร้าง</b>								<b>226,749.78</b>

(.....)  
 (นางนิตยา เวชกามา)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
 (นางพิสมัย ศุภผลา)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง