

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำสายข้างโรงสีข้าวตาใบ-นาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
๓. วงเงินงบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำสายข้างโรงสีข้าวตาใบ-นาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๖ บ่อ ระยะทางรวม ๖๕ เมตร ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต.ทรายมูล แบบแปลนเลขที่ ๒๖/๒๕๖๘ ประมาณราคาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๘ (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลำดับที่ ๗๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นางพิสมัย ศุภผลา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒ นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวภาววี สอองคัจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหรือวางระบายน้ำสายข้างโรงสีข้าวตาใบ - นาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ ระยะทางรวม 65 เมตร ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 60 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบเลขที่ 26 / 2568 จำนวน แผ่น

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	74,197.83	1.3091	97,132.38	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	58,761.00	1.3642	80,161.76	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
					และหนังสือกระทรวงการคลัง
	เงื่อนไข Factor F				ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			177,294.14	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ(ตามคําสั่งสำนักงบประมาณ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 วันที่ 20 พฤษภาคม 2568)			177,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
<p>ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนกันยายน 2568 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาดตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักคัตชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง</p> <p>ขนาดหรือเนื้อที่ 65.00 ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 2,723.08 บาท/ตร.ม.</p>					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐวิณี ศรีภิรมย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำสายข้างโรงสีข้าวตาใบ - นาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ ระยะทางรวม 65 เมตร ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 60 เมตร ทน 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกยาว หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ 26 / 2568 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)				ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ(บาท)	รวมราคาวัสดุ(บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมค่าแรงงาน(บาท)		
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีต พร้อมบ่อพัก								
1.1	งานขุดดินและถมกลับ พร้อมขนย้ายดินส่วนเกินไปทิ้งใช้รถแบคโฮ	41.00	ลบ.ม.	-	-	129	5,289.00	5,289.000	เหมาจ่าย
1.2	งานทรายหยาบรองพื้นท่อและบ่อพัก และรองพื้นถนน คสล.	9.00	ลบ.ม.	313.09	2,817.81	100	900.00	3,717.810	
1.3	งานคอนกรีตหยาบรองรับท่อกำลังอัด 180 Ksc. ตัวอย่างลูกบาศก์	3.50	ลบ.ม.	1,980.00	6,930.00	327	1,144.50	8,074.500	
1.4	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.40 ม.	60.00	ท่อน	530.01	31,800.60	-	-	31,800.600	พร้อมยาแนว
1.5	ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม. ลึก 0.60	6.00	บ่อ	3,639.14	21,834.84	-	-	21,834.840	รวมค่าแรง
1.6	ฝาบ่อพัก คสล. ขนาด 0.55x 0.55 x 0.125 ม.จำนวน 6 ฝา	6.00	ฝา	580.18	3,481.08	-	-	3,481.080	รวมค่าแรง
	รวมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีต พร้อมบ่อพัก							74,197.830	
2	งานเทพคอนกรีตถนน คสล ทน 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร								
2.1	เทพ คสล.ทับท่อระบายน้ำกว้าง 2.5 ม. ทน 0.15 ม. ยาวรวม 60 ม	150.00	ตร.ม.	376.21	56,431.50	-	-	56,431.500	รวมค่าแรง
2.2	งานเกรดปรับแต่งรองพื้นทางโดยใช้รถไถ	150.00	ตร.ม.	1.76	264.00	-	-	264.000	เหมาจ่าย
2.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (contraction joint)	30.00	เมตร	68.85	2,065.50	-	-	2,065.500	
	รวมงานเทพคอนกรีตถนน คสล ทน 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร							58,761.000	

(.....)
(นางพิศมัย ศุภผลา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวณัฐวี ศรีภิรมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง