

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสมบุญร์ หนีค้ำ-บ้านนายบุญยง อุ่นตา หมู่ ๑๓
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสมบุญร์ หนีค้ำ-บ้านนายบุญยง อุ่นตา หมู่ ๑๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต.ทรายมูล แบบแปลนเลขที่ ๒๓/๒๕๖๘ ประมาณราคาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๘ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลำดับที่ ๖
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------|
| ๑ นางพิสมัย ศุภผลา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวณัฐวีร์ ศรีภริมย์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ลงชื่อ..... 

(นางสาวภาววี สอวงศ์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ..... 

(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสมบูรณ์ หมู่คำ - บ้านนายบุญยง อุ่นตา หมู่ 13

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 23/2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	182,609.92	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
	เงื่อนไข Factor F		และหนังสือกระทรวงการคลัง
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499
	เงินประกันผลงาน 0 %		ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	182,609.92	
	คิดเป็นราคากลาง (ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)	182,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนตุลาคม 2568 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 300.00 ตร.ม. 606.67 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวภารวี ส่องค์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.ท.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบางสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ - บ้านนายบุญยง อุ้นตา หมู่ 13
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ขาว หมู่ที่ 13 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 แบบเลขที่ 23/ 2568 จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย : งานกรูยทางถางป่า	ตร.ม.	300.00	1.74	522.00	1.3642	2.37	712.112
2	งานฟื้นทางและรองพื้นทาง				-	-	-	-
2.1	งานทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.05 ม.	ลบ.ม.	15.00	375.71	5,635.65	1.3642	512.54	7,688.154
3	งานผิวทางและไหล่ทาง				-	-	-	-
3.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	300.00	391.29	117,387.00	1.3642	533.80	160,139.345
3.2	Expansion Joint	ม.	4.00	125.98	503.92	1.3642	171.86	687.448
3.3	Contraction Joint	ม.	56.00	68.63	3,843.28	1.3642	93.63	5,243.003
3.4	Longitudinal Joint	ม.	75.00	50.98	3,823.50	1.3642	69.55	5,216.019
3.5	งานผิวไหล่ทางสูงกว้าง ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	9.00	238.140	2,143.26	1.3642	324.87	2,923.835
รวมราคาค่าก่อสร้าง								182,609.92

(.....)
 (นางพสนีย์ ศุภผลา)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นางสาวณัฐวีร์ ศรีภริมา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง