

**องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านโคกยาว ม.๙-ดอนปู่ตา ) ม.๙
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านโคกยาว ม.๙-ดอนปู่ตา) ม.๙ ผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการราคาของกองช่าง อบต.ทรายมูล ราคาก่อสร้าง ๔๙๕,๐๐๐ บาท แบบแปลนเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ประมาณราคาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐)หน้า ๔๗
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| ๑ นางพิสมัย ศุภผลา        | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง               | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ       |
| ๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง       | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            | กรรมการ       |

ลงชื่อ.....

(นางสาวภารวี สอวงศ์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายสาโรจน์ พานิชอัครา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประเภทงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(สายบ้านโคกยาว ม.9 - ดอนปู่ตา) ม.9

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 15/2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	500,107.08	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
	เงื่อนไข Factor F		และหนังสือกระทรวงการคลัง
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499
	เงินประกันผลงาน 0 %		ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	500,107.08	
	คิดเป็นราคากลาง (ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)	495,000.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนตุลาคม 2568 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 840.00 ตร.ม. 589.29 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐวี ศรีภิรมย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวภาววี สอวงศ์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสาโรจน์ พานิชอัตรา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

แบบ ป.ร.ท.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
 ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(สายบ้านโคกยาว ม.9 - ดอนปู่ตา) ม.9  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกยาว หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 แบบเลขที่ 15 /2568 จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
	<b>ประเภทงานทาง</b>							
1	งานรื้อย้าย : งานกรูยทางถางป่า	ตร.ม.	840.00	1.00	840.00	1.3642	1.36	1,145.928
2	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง				-	-	-	-
2.1	งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม."	ลบ.ม.	42.00	313.09	13,149.78	1.3642	427.12	17,938.930
3	งานผิวทางและไหล่ทาง				-	-	-	-
3.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	840.00	386.88	324,979.20	1.3642	527.78	443,336.625
3.2	Expansion Joint	ม.	16.00	125.98	2,015.68	1.3642	171.86	2,749.791
3.3	Contraction Joint	ม.	152.00	68.63	10,431.76	1.3642	93.63	14,231.007
3.4	Longitudinal Joint	ม.	210.00	50.84	10,676.40	1.3642	69.36	14,564.745
3.5	งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	18.90	238.140	4,500.85	1.3642	324.87	6,140.054
<b>รวมราคากลางก่อสร้าง</b>								<b>500,107.08</b>

(.....)  
 (นางพิสมัย ศุภผลา)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
 (นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง