

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกยาว หมู่ ๘
 ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
 ๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกยาว หมู่ ๘
 ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างฝาดปิด
 รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕
 เมตร จำนวน ๑๗๕ อัน ตามแบบแปลนและประมาณราคากองช่างอบต.
 ทรายมูล กำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙
 เป็นเงิน ๒๖๙,๑๙๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิสมัย ศุภผลา	ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
๗.๒ นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์	กรรมการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๗.๓ นายสุเทพ ขวัญกลาง	กรรมการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	

ลงชื่อ.....

(นางสาวภารวี สอนงค์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายอานนท์ กฤษณะภาพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านโคกยาว หมู่ 8
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างฝาดำรงระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 175 อัน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 3/2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	269,196.32	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
	เงื่อนไข Factor F		และหนังสือกระทรวงการคลัง
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499
	เงินประกันผลงาน 0 %		ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	269,196.32	
	ปรับเป็นเงิน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569)	269,190.00	
	(ตัวอักษร) (สองแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนมีนาคม 2569 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 360.00 ตร.ม. 747.75 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวณัฐวีร์ ศรีภิรมย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.ท.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ชื่อโครงการ/งาน โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนโคกยาว หมู่ 8
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 175 อัน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกยาว หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 แบบเลขที่ 3/ 2569 จำนวน แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อย้าย : งานกรุทางถางป่า	ตร.ม.	360.00	1.87	673.20	1.3642	2.55	918.379
2	งานฟื้นทางและรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	400.56	-	1.3642	546.44	-
3	2.1 งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม."							
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	360.00	396.36	142,689.60	1.3642	540.71	194,657.152
	3.2 Expansion Joint	ม.	4.00	125.41	501.64	1.3642	171.08	684.337
	3.3 Contraction Joint	ม.	68.00	68.06	4,628.08	1.3642	92.85	6,313.627
	3.4 Longitudinal Joint	ม.	90.00	52.10	4,689.00	1.3642	71.07	6,396.734
	3.5 งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ(ข้างละ 0.20 ม.)	ลบ.ม.	6.00	220.550	1,323.30	1.3642	300.87	1,805.246
4	ฝายปิดรางระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร	อัน	175.00	244.710	42,824.25	1.3642	333.83	58,420.842
รวมราคาค่าก่อสร้าง								269,196.32

(.....)
 (นางพิสมัย ศุภผล)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นางสาวณัฐวิณี ศรีภริมา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง