



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ที่ ยส/-

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านทรายมูล ม.๑๕ - บ้านโสกผักหวาน) บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ ๓๑๑/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านทรายมูล ม.๑๕ - บ้านโสกผักหวาน) บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านทรายมูล ม.๑๕ - บ้านโสกผักหวาน) บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕ เสร็จสิ้นแล้ว เป็นเงินจำนวน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านทรายมูล ม.๑๕ - บ้านโสกผักหวาน) บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางพิสมัย ศุภผลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิธิวัฒน์ ชันแข็ง)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-/.....ข้อพิจารณา ปลัดอบต.

ข้อพิจารณา ปลัดอบต.

- ๑๖๖/๒๐๑๖



(นางสาวกรวี สอนงค์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ข้อสั่งการ.....

- ทร.๖

- ด.พ.๑๖๖





(นายอานนท์ กฤษณะกาฬ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านทรายมูล ม.๑๕ - บ้านโสกผักหวาน) บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕	
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล	
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๘๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)	
๔	ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านทรายมูล ม.๑๕ - บ้านโสกผักหวาน) บ้านทรายมูล หมู่ ๑๕ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคากองช่างอบต.ทรายมูลกำหนด	
๕	ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)	
๖	บัญชีประมาณราคากลาง	๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น	
๗	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๗.๑ นางพิสมัย ศุภผลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
		๗.๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
		๗.๓ นายนิธวัฒน์ ชันแข็ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวภาววี สอวงศ์จิตร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....
 (นายอานนท์ กฤษณะภาพ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านทรายมูล หมู่ 15- บ้านโสกผักหวาน)บ้านทรายมูล หมู่ 15
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร ทน 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 จำนวนราคาตามแบบ เลขที่ 4/2569
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	394,995.68	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
	เงื่อนไข Factor F		และหนังสือกระทรวงการคลัง
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499
	เงินประกันผลงาน 0 %		ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	394,995.68	
	ปรับเป็นเงิน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569)	380,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)		
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนเมษายน 2569 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ขนาดหรือเนื้อที่ 625.00 ตร.ม. 608.00 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิริวัฒน์ ชันแข็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.ท.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แผนที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านทรายมูล หมู่ 15- บ้านโสกผักหวาน)บ้านทรายมูล หมู่ 15

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หน้า 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 15 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ 4 /2569 จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
1	งานร้อยย้าย : งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	625.00	1.88	1,175.00	1.3642	2.56	1,602.935
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง				-	-	-	-
2.1	งานทรายหยาบอัดแน่น ทน 0.05 ม."	ลบ.ม.	31.25	401.58	12,549.38	1.3642	547.84	17,119.857
3	งานผิวทางและไหล่ทาง				-	-	-	-
3.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	625.00	411.58	257,237.50	1.3642	561.48	350,923.398
3.2	Expansion Joint	ม.	15.00	126.25	1,893.75	1.3642	172.23	2,583.454
3.3	Contraction Joint	ม.	110.00	69.12	7,603.20	1.3642	94.29	10,372.285
3.4	Longitudinal Joint	ม.	125.00	54.10	6,762.50	1.3642	73.80	9,225.403
3.5	งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	10.50	221.190	2,322.50	1.3642	301.75	3,168.348
รวมราคาค่าก่อสร้าง								394,995.68

(.....)
(นางพิศมัย ศุภผลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายนิริวัฒน์ ชื่นแข็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง