

**องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- |   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑ | ชื่อโครงการ                    | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านดอนหวาย - บ้านเหล่าเมย ม.๗) ม.๑๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ๒ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ         | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๓ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  | ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ๔ | ลักษณะงาน(โดยสังเขป)           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านดอนหวาย - บ้านเหล่าเมย ม.๗) ม.๑๒<br>ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและ<br>ประมาณการราคาของกองช่าง อบต.ทรายมูลกำหนด                                                                                                                                                                                         |
| ๕ | ราคากลางคำนวณ                  | ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๗๒,๖๗๙.๔๕ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสอง<br>พันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ๖ | บัญชีประมาณราคากลาง            | ๖.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น<br>๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๗ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>๗.๑ นางหิสมัย ศุภผลา<br/>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>๗.๒ นายสุเทพ ขวัญกลาง<br/>ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน</p> <p>๗.๓ นายนิวัฒน์ ชันแข็ง<br/>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน</p> </div> <div> <p>ประธานกรรมการฯ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> </div> </div> |

ลงชื่อ.....

(นางสาวภาววี สอวงศ์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ลงชื่อ.....

(นายอานนท์ กฤษณะภาพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.ท.!

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านดอนหวาย - บ้านเหล่าเมย ม.7 ) ม.12  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.ทรายมูลกำหนด)  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 14/2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายการ                         | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภทงานอาคาร                 | -                 | ทบทวนและปรับปรุงตาราง      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภทงานทาง                   | 372,679.45        | ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภทงานชลประทาน              | -                 | ที่ กค 0405.3/ว83          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม    | -                 | ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                   | เงื่อนไข Factor F          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                   | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                   | เงินประกันผลงาน 0 %        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                   | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %        |
| สรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 372,679.45        |                            |
| (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569)                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                   |                            |
| (ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)                                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |                            |
| ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนสิงหาคม 2569 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด<br>ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง<br>ขนาดหรือเนื้อที่ 825.00 ตร.ม. 451.73 บาท/ตร.ม. |                                |                   |                            |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิธิวัฒน์ ชันแข็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.ท.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านดอนหวาย - บ้านเหล่าเมย ม.7 ) ม.12

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หน้า 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.ทรายมูลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ 14/2569 จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569

| ลำดับที่           | รายการ                                                | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วยxFN | ราคากลาง    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|-----------------|-------------|
|                    | ประเภทงานทาง                                          |       |        |              |            |        |                 |             |
| 1                  | งานกลางป่าขุดต่อ                                      | ตร.ม. | 165.00 | 1.43         | 235.95     | 1.3624 | 1.95            | 321.458     |
| 2                  | งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง                         |       |        |              |            |        |                 |             |
| 2.1                | งานทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.05 ม."                      | ลบ.ม. | 8.25   | 388.34       | 3,203.81   | 1.3624 | 529.07          | 4,364.864   |
| 3                  | งานผิวทางและไหล่ทาง                                   |       |        |              |            |        |                 |             |
| 3.1                | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 10 ซม.             | ตร.ม. | 825.00 | 291.84       | 240,768.00 | 1.3624 | 397.60          | 328,022.323 |
| 3.2                | Expansion Joint                                       | ม.    | 15.00  | 112.38       | 1,685.70   | 1.3624 | 153.11          | 2,296.598   |
| 3.3                | Contraction Joint                                     | ม.    | 150.00 | 65.63        | 9,844.50   | 1.3624 | 89.41           | 13,412.147  |
| 3.4                | Longitudinal Joint                                    | ม.    | 165.00 | 49.12        | 8,104.80   | 1.3624 | 66.92           | 11,041.980  |
| 3.5                | งานเพคอนกรีตปรับความลาดเอียงบริเวณทางแยกทางร่วมและทาง | ลบ.ม. | 2.00   | 2,382.80     | 4,765.60   | 1.3624 | 3,246.33        | 6,492.653   |
| 3.6                | งานไหล่ทางดินลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ                    | ลบ.ม. | 14.85  | 332.52       | 4,937.92   | 1.3624 | 453.03          | 6,727.425   |
| รวมราคาค่าก่อสร้าง |                                                       |       |        |              |            |        |                 | 372,679.45  |

(.....)

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายนิธิวัฒน์ ชื่นแข็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง