

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านนาโป่ง ม. 6

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 64 เมตร

พร้อมฝาดปิด คสล.ขนาดกว้าง 0.36 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร(ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กำหนดราคาตามแบบ เลขที่ 8/2569

จำนวน

แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2569 กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	ประเภทงานทาง	81,365.91	1.3624	110,852.92	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
					และหนังสือกระทรวงการคลัง
	เงื่อนไข				ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			110,852.92	
ปรับเป็นเงิน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569)				110,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				
ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนกรกฎาคม 2569 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด					
ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง					
ขนาดหรือเนื้อที่		64.00 ม.	เฉลี่ยราคาประมาณ		1,718.75 บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย ห้องแสง)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรีนิต บุรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบกำหนดราคางานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.ภายในหมู่บ้านนาโป่ง ม. 6
 ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 64 เมตร
 พร้อมฝาบด คลส.ขนาดกว้าง 0.36 เมตร ยาว 0.40 เมตร หน้า 0.125 เมตร(ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 แบบเลขที่ 8/ 2569 จำนวน แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2569 กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			รวมค่าแรงงาน(บาท)	รวมรวม (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ(บาท)	รวมราคาวัสดุ(บาท)	ค่าแรง(บาท)			
1	งานขุดดิน-ถมกลับ	16.00	ม. ³	-	-	121.00	1,936.000	1,936.000	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.50	ม. ³	350.00	525.000	112	168.000	693.000	
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	1.50	ม. ³	2,080.37	3,120.555	127	190.500	3,311.055	
4	คอนกรีต 210 Ksc. ท่อขนาด 28 ซม. (แท่งทรงลูกบาศก์ 15 X 15 X 15 ซม.)	10.00	ม. ³	2,140.19	21,401.900	329	3,290.000	24,691.900	
5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.250	ตัน	23,294.32	5,823.580	3,900	975.000	6,798.580	
6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.600	ตัน	23,855.63	14,313.378	3,900	2,340.000	16,653.378	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	21.000	เส้น	344.40	7,232.400	-	-	7,232.400	ราคาสิบ
8	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	57.32	1,146.400	-	-	1,146.400	ได้ 30 กก./เหล็ก 1 ตัน
9	ท่อระบายน้ำ พีวีซี ขนาด 1 1/4 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 5	20.00	ฟอน	45	900.000	-	-	900.000	ราคาสิบ
10	ไม้แบบ	92.80	ม. ²	50	4,640.000	144	13,363.200	18,003.200	ค่าไม้แบบคิด 25 %
รวมราคาค่าก่อสร้างทาง								81,365.91	
(ตัวอักษร)				(แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบล้านเจ็ดสตางค์)					

(.....)
 (นายสุเทพ ขวัญกลาง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายศรีนิต ปุริมย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง