แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.ท.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหวาย ม.12 (สายบ้านดอนหวาย-บ้านนาโป่ง)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

คำนวณราคาตามแบบ เลขที่ 24/2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2569 **โดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร**	-	ทบทวนและปรับปรุงตาราง
2	**ประเภทงานทาง**	495,801.54	ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือ
3	**ประเภทงานชลประทาน**	-	ที่ กค 0405.3/ว83
4	**ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม**	-	ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
	เงื่อนไข Factor F		และหนังสือกระทรวงการคลัง
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		ที่ กค 0433.2/ว281
	เงินประกันผลงาน 0 %		ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	495,801.54	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเอ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์)		

ราคากลางวัสดุก่อสร้างใช้ตามประกาศของพานิชย์จังหวัดยโสธร เดือนกันยายน 2569 และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาด ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนี เศรษกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิช และบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ขนาดหรือเนื้อที่ 775.00 ตร.ม. 639.74 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิสมัย ศุภผลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภชัย ห้องแซง)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมกา

(นายสุเทพ ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.ท.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

แผ่นที่ 1 จากทั้งหมด 1 แผ่น

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหวาย ม.12 (สายบ้านดอนหวาย-บ้านนาโป่ง)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. ทรายมูลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **กองช่าง** องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ **24 /2569** จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย : งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	775.00	1.46	1,131.50	1.3624	1.99	1,541.556
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง				-	-	-	-
	2.1 งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม."	ลบ.ม.	38.75	418.44	16,214.55	1.3624	570.08	22,090.703
3	งานผิวทางและไหล่ทาง				-	-	-	-
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	775.00	418.65	324,453.75	1.3624	570.37	442,035.789
	3.2 Expansion Joint	ม.	15.00	114.34	1,715.10	1.3624	155.78	2,336.652
	3.3 Contraction Joint	ม.	140.00	66.08	9,251.20	1.3624	90.03	12,603.835
	3.4 Longitudinal Joint	ม.	155.00	49.19	7,624.45	1.3624	67.02	10,387.551
	3.5 งานผิวไหล่ทางลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	10.00	302.720	3,027.20	1.3624	412.43	4,124.257
4	ป้ายโครงการ(ป้ายไวนิล เหมาจ่าย)	ป้าย	1.00	500.00	500.00	1.3624	681.20	681.200
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							**495,801.54**

(.....)
(นางพิสมัย ศุภผลา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายศุภชัย ห้องแซง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสุเทพ ขวัญกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง